

| דו"ח חוזה | כתב כמויות החלפת צנרת קירור למיכלים 152, 153 במסוף בילו | | | | |
|-----------|---|-------|------|----------|----------|
| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
| 1 1 | פירוק פירוק וסילוק מהאתר של צינור קצף קיים בקוטר 3" והאביזרים המותקנים עליו. כולל פירוק 152 מתזים מתוברגים (פירוק הברגה 1/2") סה"כ לפירוק | מ' | 320 | | |
| 2 | צינורות | | | | |
| 2.1 | ייצור והתקנה על תמיכות קיימות במרפסת המכל של צינורות קוטר 3" מפלדה סקדיול 40 בלי תפר, מגולבנים באבץ חם לפי ת"י וצבועים במערכת אפוקסי בצבע אדום כולל אספקת ברגי U3 מגולבנים ואספקת שרטוט כמצוין, הכל כמפורט במפרט ובתכולת המחירים. צנרת ואביזרים שחורים יסופקו ע"י החברה לפי רשימת החומרים שבמפרט הטכני. | מא' | 320 | | |
| 2.2 | חיבור אביזרים מתוברגים לאחר בדיקת אטימות הצנרת, התאמת המעבר של המתזים בחורים המיועדים ברצפת מרפסת גג המיכל | יח' | 310 | | |
| 2.3 | ניקוי חול של צנרת ואביזרי הצנרת, שסופקו שחורים על ידי החברה, לפני הגיליון | מא' | 320 | | |
| 2.4 | הכנת הברגה לצינור | א"ק | 60 | | |
| | סה"כ לצינורות | | | | |
| | סה"כ להחלפת טבעות קירור במיכלים 152+153 | | | | |
| 1 2 | פירוק צינורות | | | | |
| | סה"כ | | | | |
| 3 | עבודה ביומית כח אדם ציוד וחומרים | | | | |
| 3.1 | עבודה ביומית של מסגר/צנר/רתך כולל רתכת וכל כלי העבודה הדרושים | ש"ע | 50 | | |
| 3.2 | עוזר מקצועי לעבודות צנרת | ש"ע | 50 | | |
| 3.3 | אספקת חומרים לפי דרישת החברה עד סכום של 5000 ש"ח (סכום זה יוכנס לסיכום) | קומ | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3.4 | משאית מנוף מתאימה לביצוע העבודות במכלים (לפי אישור) | פ י"ע | 2 | | |
| | סה"כ לכח אדם ציוד וחומרים | | | | |
| 3 | סה"כ לעבודה ביומית כח אדם ציוד וחומרים | | | | |
| 1+2 3 | סה"כ לכתב כמויות החלפת טבעות קירור עבודה ביומית | | | | |
| | סה"כ | | | | |