

שיפוץ מיכל דלק 31 - התקנה של גג צף פנימי

מס"ד	תיאור	יחידות	כמות	מחיר	סה"כ	סעיף מפרט
פרק 01: עבודות שיפוץ מיכל - התקנה של גג צף פנימי						
1.001	אספקה והתקנה של גג צף פימי	קומפלט	1.0	157,300	157,300	4.9.4.9 , נספח א'
1.002	פרוק של זרוע יניקה צפה	קומפלט	1.0	8,250	8,250	4.9.4.11
1.003	אספקה והתקנה של זרוע יניקה צפה	קומפלט	1.0	139,700	139,700	4.9.4.10 נספח א
1.004	התקנה של צינור מוביל 8" אלומניום כולל שרוול 10".	קומפלט	1.0	31,790	31,790	4.9.4.12
1.005	התאמה של אביזרים קיימים על גג מיכל קבוע. פתח דיגום 4" כולל מכסה פתיחה מהירה	קומפלט	1.0	6,270	6,270	4.9.4.13
1.006	כנ"ל אך אביזר תושבת למד גובה קוטר 6"	קומפלט	1.0	7,480	7,480	4.9.4.14
1.007	כנ"ל אך אביזר שחרור לחץ חירום קוטר 24"	קומפלט	1.0	9,020	9,020	4.9.4.15
1.008	כנ"ל אך מכסה מנהול 24"	קומפלט	1.0	7,480	7,480	4.9.4.16
1.009	פרוק של מפסק גובה דלק גבוהה HHLS ואחסון זמני. בהתאם להוראות המפקח	קומפלט	1.0	6,026	5,170	
1.010	פרוק אחסון זמני והתקנה מחדש של אביזר מדדית מפלס אנרף כולל עיבודה והתקנה של תושבת האביזר ע"ג אוגן עיוור 10" של צינור מוביל	קומפלט	1.0	6,930	6,930	
1.011	התקנה של מכסה פתיחה מהירה 10" #150 RF	קומפלט	1.0	2,750	2,750	
1.012	ייצור אספקה והתקנה של פחי נחיתה	ק"ג	200.0	18,700	93.5	4.9.4.15
1.013	חיבור של זוג אוגנים	א/ק	80.0	7,040	88	4.9.4.6
1.014	פרוק זוג אוגנים	א/ק	20.0	1,760	88	4.9.4.8
1.015	סגירה של פתחי אדם 30"	קומפלט	2.0	5,280	2,640	4.9.4.14
1.016	מכסה לפתח אדם 24" גג מיכל קבועה.	קומפלט	2.0	4,224	2,112	4.9.4.16
				420,000		
סה"כ פרק 01: עבודות שיפוץ מיכל - התקנה של גג צף פנימי						