

עבודות צנרת להחלפת טבעות קצף במיכלים - מסוף באשקלון				
סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר
סה"כ לעבודות צנרת				
1	פרק 1: עבודות צנרת			
1.1	פירוק וסילוק מהאתר של צינור קצף קיים בקוטר 6" והאביזרים מפירוק המותקנים עליו.	מ'	420	
1.2	ייצור והתקנה על תמיכות קיימות במרפסת המכל של צינורות קוטר 6" מפלדה סקדיול 40 בלי תפר, מגולבנים באבץ חם לפי ת"י וצבועים במערכת אפוקסי בצבע צהוב כולל הנחת פסי גומי בתמיכות ואספקת ברגי U6" מגולבנים ואספקת שרטוט כמצויין, הכל כמפורט במפרט ובתכולת המחירים. צנרת ואביזרים שחורים יסופקו ע"י החברה לפי רשימת החומרים שבמפרט הטכני.	מ'	420	
1.3	ייצור והתקנה של זקיפים לחיבור טבעת הקצף למחוללים מצינור 4" מגולבן וצבוע באפוקסי, חומרים יסופקו ע"י החברה.	יח'	16	
1.4	ניקוי חול של צנרת ואביזרי הצנרת, שסופקו שחורים על ידי החברה, לפני הגיליון	מ'	420	
סה"כ לעבודות צנרת				
2	פרק 2: עבודה ביומית : כח אדם, ציוד וחומרים			
2.1	עבודה ביומית של מסגר/צנר/רתך כולל רתכת וכל כלי העבודה הדרושים	ש"ע	100	
2.2	עוזר מקצועי לעבודות צנרת	ש"ע	100	
2.3	אספקת חומרים לפי דרישת החברה עד סכום של 5,000 ש"ח (סכום זה יוכנס לסיכום)	קומפ	1	5,000.00 ₪
2.4	משאית מנוף מתאימה לביצוע העבודות במיכל (לפי אישור)	י"ע	2	
סה"כ לעבודה ביומית				
סה"כ ל - עבודות צנרת להחלפת טבעת קצף במכלים באשקלון				
1	החלפת טבעת קצף במכלים			
2	עבודה ביומית			
סה"כ				