

## כתב כמויות - עבודות אחזקה למיכל 59

205782#

סעיף	תאור	יחידת מדידה	סעיף ביאור	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1	יציקת בטון ב-30 בעובי משתנה 70-110 מ"מ, כולל הספקה והתקנת רשת זיון 6/20 מ"מ כולל החלקת הליקופטר.	מ"ר	6.5.2, 4.11	1,050		
2	התקנת צנרת וברזים 3/4" - מערכת לגילוי נזילות	יחידה	6.5.3	5		
3	אספקה ופיזור קיורינג קומפאונד 360 על משטח הבטון לאחר החלקתו לאיטום הבטון - אשפיה	מ"ר	6.5.4, 4.11	1,050		
4	ייצור והתקנת פחי רצפה חדשה ע"פ תכנית כולל ערגול זיתן 60x60, ריתוכו לרצפה ולדופן וביצוע טסט וואקום לכלל הריתוכים	ק"ג	6.5.5, 4.12	70,000		
5	אספקה, פיזור ובדיקה של שכבת פוליאוריה טהורה מסוג POLYHARD100 הכולל הכנת השטח באמצעות ניקוי אברזיבי וצביעת שכבת יסוד מתאימה עבור רצפת המיכל לפי המפרט.	מ"ר	6.5.6, 4.14	500		
6	ניקוי אברזיבי, שטיפה להסרת מלחים ושומנים וצביעת הרצפה + 1 מ' דופן היקפי במערכת צבע אפוקסי מתאימה לפי מפרט.	מ"ר	6.5.7, 4.15	500		
7	אספקה, פיזור ובדיקה של שכבת פוליאוריה טהורה מסוג POLYHARD100 הכולל הכנת השטח באמצעות ניקוי אברזיבי וצביעת שכבת יסוד מתאימה עבור דופן המיכל לפי המפרט.	מ"ר	6.5.6, 4.14	1,650		
<b>עבודות רג'י</b>						
8	מסגר / רתך מעולה	ש"ע	6.6.1	30		
9	עוזר לרתך / מסגר	ש"ע	6.6.1	30		
10	מלגזה (מסוג "מניטו") בכושר הרמה 5 - 3 טון + מפעיל	ש"ע	6.6.1	20		
11	שימוש בבמת הרמה עם סל	ש"ע	6.6.1	10		
12	מנוף בכושר הרמה 50 טון	ש"ע	6.6.1	10		
13	רכישות שונות (סכום קבוע)	קומפלט	6.6.2	1	₪ 5,000	₪ 5,000
<b>סה"כ</b>						