

הרמת מגופים חוצצים טמונים בחוות המיכלים - מסוף האשל				
סעיף	תיאור	יחידה	כמות	מחיר יח' סה"כ
<b>1.1 עבודות צנרת</b>				
1.2	ריתוך כל הקטרים (B.W/S.W) צינורות עד וכולל SCH 40 ואוגנים מכל הסוגים עד וכולל #300, מפלדה.	אינץ X קוטר	1300	
1.3	ריתוך חדירה ישרה ומופות בכל זווית מפלדת פחמן עד וכולל SCH 40 ו#3000	אינץ X קוטר	30	
1.4	פירוק מגופים ואביזרים מאוגנים עד ASA 300.	אינץ X קוטר	200	
1.5	הרכבת מגופים ואביזרים מאוגנים עד ASA 300.	אינץ X קוטר	100	
1.6	הרכבה, פתיחה או סגירה של איחוד (רקורד) ואביזר מוברג (לא כולל אביזרי צנרת)	אינץ X קוטר	30	
1.7	סגירת חיבור מתוברג	אינץ X קוטר	60	
1.8	הרכבת צנרת עילית.	אינץ X קוטר X מטר	360	
1.9	פירוק צנרת תת-קרקעית והובלתה. (לא כולל חפירה ומילוי)	אינץ X קוטר X מטר	250	
1.10	הרכבת צנרת תת-קרקעית. (לא כולל חפירה ומילוי, כולל עטיפת ראשי ריתוך בסרטים מתכווצים)	אינץ X קוטר X מטר	390	
1.11	צביעת צנרת במערכת צבע אפוקסי.	אינץ X קוטר X מטר	460	
1.12	עטיפת ספחים בסרטים פלסטיים (חומרי הבידוד יסופקו ע"י החברה).	אינץ X קוטר X מטר	400	
1.13	קילוף עטיפה לצנרת תת קרקעית	אינץ X קוטר X מטר	200	
1.14	חפירה בכלים מכניים עד לעומק 1.5 מ' להטמנת או גילוי צנרת.	מ"ק	400	
1.15	חפירה בכלים מכניים מעל לעומק 1.5 מ'.	מ"ק	140	
1.16	חפירה כנ"ל אך בעבודת ידיים עד לעומק 1.5 מ'.	מ"ק	15	
<b>סה"כ עבודות צנרת</b>				
<b>2 עבודות בטונים</b>				
2.1	יציקת רצפת בטון עובי 10 ס"מ כולל ברזל זיוון ועבודות טפסנות	מ"ק	18	
<b>סה"כ עבודות בטונים</b>				
<b>3 עבודות ביומית</b>				
3.1	עבודות מסגר, צנר ורתך מוסמך כולל כל הציוד הכלים וחומרי העזר לרבות אלקטרודות וכו'.	ש"ע	20	
3.2	עוזר למסגר, צנר, רתך או פועל פשוט.	ש"ע	20	
3.3	מיכלית שאיבה לחומ"ס בנפח עד 10 מ"ק (לא כולל דלק גולמי)	י"ע	1	
3.4	אספקת חומרים כולל 15% דמי טיפול.	פאושלי	1	2,500.00 ₪
<b>סה"כ עבודות ביומית</b>				
<b>סה"כ</b>				