

סעיף	תיאור	יח'	כמות	מחיר יח' (שח')	סה"כ לפרויקט (שח')
עבודות עפר בתוואי תעלה					
01.01	חפירת גישוש ידנית לעומק עד 3 מ'	מ"ק	80.0		
01.02	חפירה לעומק 1-3 מטר	מ"ק	150.8		
01.03	פירוק אספלט	מ"ר	130.5		
01.04	פירוק, העתקה והתקנה מחדש של עמודי תאורה וציוד בתחום החפירה	קומפ'	1.0		
01.05	שאיבת מי תהום במשאבה סניקה	י"ע	45.0		
01.06	פינוי עודפי חפירה	מ"ק	230.8		
01.07	מצע סוג א' מהודק בשכבות של 20 ס"מ בתחתית תעלה	מ"ק	53.0		
סך הכל פרק 01					
פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר					
02.01	בטון רזה עובי 5 ס"מ בתחתית תעלה	מ"ר	99.0		
02.02	מילוי חוזר CLSM בצידי תעלה	מ"ק	79.0		
02.03	בטון 30 ברצפת תעלה	מ"ק	34.1		
02.04	בטון 30 בקירות תעלה	מ"ק	22.3		
02.06	בטון 30 בקורות ועמודונים	מ"ק	5.4		
02.07	מכסי בטון	מ"ק	18.5		
02.08	מוטות פלדה מצולעת רתיכה לפי ת"י 4466 בכל הקטרים והאורכים	טון	8.0		
02.09	אוזני הרמה למכסי בטון מפלדה כולל מכסה לפי הפרטים בתכנית 01-004	יח'	32.0		
02.10	יריעות ניאופרן בעובי 5 מ"מ בקו בהשענת מכסים	מ"ר	18.5		
02.11	תמיכת צנרת זמנית לרוחב התעלה	קומפ'	1		
02.12	קיר תמך זמני מעמודי פלדה בדחיקה וקורות עץ מושלחות או בשיטה דומה מקובלת	קומפ'	1		
02.13	שחזור כביש בתחום חפירה כולל שכבת הדבקות מקשרת (פריימר) למצע CLSM	מ"ר	59.0		
02.14	תעלת כבלים תוצרת נאור מדגם H כולל תמיכות או שו"ע	מ"א	6.0		
02.15	אלמנטים מבוטנים	קומפ'	1.0		
סך הכל פרק 02					
פרק 05 - מערכת איטום והגנה על הבטון					
05.01	איטום חיצוני של קירות ורצפת התעלה באמצעות יריעות נדבקות מסוג פרפרוף תוצרת ביטום או שו"ע	מ"ר	147.9		
סך הכל פרק 05					
פרק 19 - עבודת חרש					
19.01	קונסטרוקצית פלדה מגולוונת לפי המפרט עבור משטח הליכה/תמיכות צנרת ושולחן נייד כולל מחברים, פלטות וברגי חיבור	טון	2.5		
19.02	סבכת הליכה מפלדה עובי 30 מ"מ	מ"ר	19.3		
סך הכל פרק 19					
פרק 51 - עבודת סלילה					
51.01	סלילת כביש בצידי תעלה בעובי 11 ס"מ ב 2 שכבות	מ"ר	80.0		
סך הכל פרק 51					
סך הכל כתב כמויות מתכנן					