

קומפלט	<p>מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע האיטום. ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע למילוי חומר האיטום בין סינר הבטון לזר המכל לרבות אבנים, ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם.</p> <p>במידת הצורך יבוצע ניקוי אברזיבי, יישום שכבת צבע יסוד, וצבע ממיר חלודה בין סינר הבטון לפחי הזר, לאורך כל היקף המכל, עבודה זו כלולה במחיר היחידה.</p> <p>או שו"ע) במקומות SIKA-Backing rod התקנת פרופיל גיבוי (מסוג בהם המרווח בין הזר לבטון גדול.</p> <p>או שו"ע, במרווח שבין VISCO-SEALANT יישום חומר מילוי מסוג הבטון והזר. הזרקת חומר המילוי, מריחה והידוק באמצעות מרית פלסטיק.</p> <p>או VISCOWARP EZ פריסה והדבקה ידנית של סרט הגנה מסוג ש"ע. חל איסור מוחלט להסתיר את קו הריתוך שבין הזר לתחתית המכל.</p> <p>ע"ג סרט ההגנה ויסוד M יישום ידני של שלוש שכבות פוליג סופר הבטון. הצביעה תבוצע באופן כזה שפס הצבע יהיה אחיד ברוחבו לאורך כל היקף המכל.</p>	איטום זר מכל בקוטר 50 מ'	6.4.2.120
קומפלט	<p>מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע האיטום. ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע למילוי חומר האיטום בין סינר הבטון לזר המכל לרבות אבנים, ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם.</p> <p>במידת הצורך יבוצע ניקוי אברזיבי, יישום שכבת צבע יסוד, וצבע ממיר חלודה בין סינר הבטון לפחי הזר, לאורך כל היקף המכל, עבודה זו כלולה במחיר היחידה.</p> <p>או שו"ע) במקומות SIKA-Backing rod התקנת פרופיל גיבוי (מסוג בהם המרווח בין הזר לבטון גדול.</p> <p>או שו"ע, במרווח שבין VISCO-SEALANT יישום חומר מילוי מסוג הבטון והזר. הזרקת חומר המילוי, מריחה והידוק באמצעות מרית פלסטיק.</p> <p>או VISCOWARP EZ פריסה והדבקה ידנית של סרט הגנה מסוג ש"ע. חל איסור מוחלט להסתיר את קו הריתוך שבין הזר לתחתית המכל.</p> <p>ע"ג סרט ההגנה ויסוד M יישום ידני של שלוש שכבות פוליג סופר הבטון. הצביעה תבוצע באופן כזה שפס הצבע יהיה אחיד ברוחבו לאורך כל היקף המכל.</p>	איטום זר מכל בקוטר 60 מ'	6.4.2.121