

כביש 461 - מיגון קו "6 תש"ו
הגנה קתודית - עדכון 12.3.2022_3

כתב כמויות ואומדן תקציבי			
סעיף	תאור	יח' מידה	כמות
WE060074	נקודת מדידה "קופסה" : אספקה, חפירה, התקנה חיבור, ריתוך, סימון, שילוט, בידוד כבלים וצנרת/ שרוול קוברה, בקוטר הנדרש.	CMP	2
WE060078	אספקה והתקנת אנודה אביץ במשקל 60 ליברות, כולל חיבור כבל אנודה לכבל מאסף, בהתאם למפרט.	יח'	7
WE060080	אספקה והתקנת נקודת מדידה חכמה Slimline Remote Monitoring Pack, solar G, לרבות sim ומי הרשאה 5 שנים.	CMP	1
WE060081	אספקה והתקנת יחידת מדידה ושידור MetriCorr ERv2probe,Rod,Fe,1cm2,500?m,12m כולל הובלה התקנה וחיבור ליחידת הניטור.	CMP	2
WE060082	אספקה והתקנה של פנל סולרי ליחידת ניטור קצב קורוזיה	יח'	1
WE060084	ביצוע של בדיקות חשמליות למערכת הגנה קתודית לפי המפרט	CMP	1
WE060085	מדידה והכנה של תוכניות עדות ובדיקות חשמליות.	CMP	1
	חיבור כבל לצינור בשיטת Pin Brazing כולל איטום אזור החיבור	יח'	12
	אספקת כבל N2XY-25mm ² כולל התקנתו בתעלה, עבודות חפירה ומילוי חוזר	מטר	120
	אספקת כבל N2XY-10mm ² כולל התקנתו בתעלה, עבודות חפירה ומילוי חוזר	מטר	360
	אספקת תא יחוס קבוע מסוג " Stelth -7 ", מודל BORIN SRE-022-CIY עם כבל מקורי 20 מטר מתוצרת חברת או ש"ע באישור מתכנן והתקנתו כולל עבודות חפירה, חיבור כבל למונח מדידה כולל שילוט.	יח'	2
	אספקה והתקנת קונסטרוקציה מתכת מגולוונת ליחידת שידור וגדר רשת היקפית 2*2 מטר מדגם שדרות או גבעון של יהודה רשתות אוטו ש"ע כולל שער פשפש, יסוד בטון ומצעים. לפי סטנדרט תש"ו גילוי צינורות ושרוולים של מקורות כולל תיאום, קבלת אישורים הנדרשים לביצוע עבודה, עבודות חפירה וכיסוי	CMP	1
	חיבור זוג כבלים לצינור/שרוול מקורות לפי סטנדרטים ונהלים של מקורות כולל תיאום	יח'	2
	ביצוע בדיקות Drainage Test כולל דוח	CMP	4
		CMP	1