

12.07.10
271תוך2

חציית דרך שיבא - מיגון קו "6 תש"ו
הגנה קתודית - עדכון 12.3.2022_3

כתב כמויות ואומדן תקציבי

סעיף	תאור	יח' מידה	כמות
WE060074	נקודת מדידה "קופסה" : אספקה, הפירה, התקנה חיבור, ריתוך, סימון, שילוט, בידוד כבלים וצנרת/ שרוול קוברה. בקוטר הנדרש.	CMP	2
WE060080	אספקה והתקנת נקודת מדידה חכמה Slimline Remote Monitoring Pack, solar G תוצרת MetriCorr. לרבות sim ודמי הרשאה 5 שנים.	CMP	1
WE060081	אספקה והתקנת יחידת מדידה ושידור ERv2probe,Rod,Fe,1cm2,500?m,12m תוצרת MetriCorr כולל הובלה התקנה וחיבור ליחידת הניטור.	CMP	2
WE060082	אספקה והתקנה של פנל סולרי ליחידת ניטור קצב קורוזיה	יח'	1
WE060084	ביצוע של בדיקות חשמליות למערכת הגנה קתודית לפי המפרט	CMP	1
WE060085	מדידה והכנה של תוכניות עדות ובדיקות חשמליות.	CMP	1
	חיבור כבל לצינור בשיטת Pin Brazing כולל איטום אזור החיבור	יח'	4
	אספקת כבל N2XY-10mm ² כולל התקנתו בתעלה, עבודות הפירה ומילוי חוזר	מטר	40
	אספקת תא יחוס קבוע מסוג " Stelth -7 ", מודל SRE-022-CIY עם כבל מקורי 20 מטר מתוצרת חברת BORIN או ש"ע באישור מתכנן והתקנתו כולל עבודות הפירה, חיבור כבל לגומדת מדידה כולל שילוט	יח'	2
	אספקה והתקנת קונסטרוקציה מתכת מגולוונת ליחידת שידור וגדר רשת היקפית 2*2 מטר מדגם שדרות או גבעון של יהודה רשתות אוטו ש"ע כולל שער פשפש, יסוד בטון ומצעים, לפי סטנדרט תש"ו	CMP	1
	ביצוע בדיקות Drainage Test כולל דוח	CMP	1