

כתב כמויות תיקוני קורוזיה במיכלים - מסוף אשקלון דרום

סעיף	תאור	סעיף במפרט	יחידה	כמות	מחיר יחידה (₪)	סה"כ (₪)
	תיקוני קונסטרוקציה					
4.2.1	מיכלים 9, 12					
	ניקוי חול וצבע למעקות ומשטחי הליכה (בפינות המחברות בין המשטח למיכל) לפי מ"א ולפי הנחיות המפקח	4.2.1.3	מ"א	120		
	ייצור והתקנה של טלאים במשטחים מסביב למיכלים	4.2.1.4	ק"ג	80		
4.2.2	מיכלים 21, 31, 32					
	החלפת מדרגות פגומות לכל מיכל. פירוק המדרגה הקיימת, ניקוי חול וצבע באזורים הפגועים, והרכבת מדרגה חדשה מגולוונת וצבועה.	4.2.2.1	יח'	72		
	החלפת סבכות הליכה	4.2.2.2	מ"ר	4		
	החלפת חלקי מעקה (אזן תיכון) מזווית 40L	4.2.2.3	מ"א	30		
	החלפת חלקי מעקה (עמודים) מזווית 60L / 50L	4.2.2.4	מ"א	60		
	ניקוי חול וצבע למעקות, לפי מ"א	4.2.2.7	מ"א	250		
	ייצור והתקנת טלאים עבור גוף המיכל בהתאם להנחיות API653 וכמפורט בשרטוט	4.2.2.8	ק"ג	100		
	ניקוי חול וצבע לזר חיצוני סביב המיכל	4.2.2.7	מ"א	60		
	חיתוך, פינוי ניקוי חול וצבע והחלפה של חלקי קונסטרוקציה (תמיכות וכו') בחדשים, מגולוונים וצבועים	4.2.2.10	ק"ג	200		
	סה"כ					