

				דו"ח חוזה	
				החלפת צנרת קירור למיכל 155 וניקוי חול וצבע לצנרת כיבוי אש במסוף בילו	
סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
1					
1.1	פירוק פירוק וסילוק מהאתר של צינור מים קיים בקוטר "3 והאביזרים המותקנים עליו. כולל פירוק 152 מתזים מתוברגים (פירוק הברגה "1/2") כולל פירוק מקטע צנרת "4"	מ"א	160		
2	הרכבת טבעת קירור חדשה				
2.1	ייצור והתקנה של טבעת קירור חדשה על תמיכות קיימות במרפסת המיכל מצינורות בקוטר "3 מפלדה סקדיוול 40 , מגולבנים באבץ חם לפי ת"י וצבועים במערכת אפוקסי בצבע אדום כולל אספקת ברגי U3" מגולבנים , הכל כמפורט במפרט ובתכולת המחירים.	מ"א	160		
2.2	חיבור אביזרים מתוברגים לאחר בדיקת אטימות הצנרת, התאמת המעבר של המתזים בחורים המיועדים ברצפת מרפסת גג המיכל. יחידה כוללת חיבור ניפל כפול, קשת 90, וחיבור הניפל המחובר למתז שפורק בסעיף 1	יח'	155		
2.4	הכנת תבריג	א"ק	60		
סה"כ עבור ייצור והתקנת טבעת קירור חדשה					
3	ניקוי חול וצבע לצנרת כיבוי אש ותיקוני צנרת				
3.1	ניקוי חול וצבע לצנרת וחנוכיות כיבוי אש בשטח המתקן	א/ק/מ	630		
3.2	תיקוני צנרת כיבוי אש באמצעות תלאי מקומי. לפי סעיף 6.1.7.4 שבמפרט הטכני	ק"ג	80		
סה"כ טיפול בצנרת כיבוי אש					
4	עבודה ביומית כח אדם ציוד וחומרים				
4.1	עבודה ביומית של מסגר/צנר/רתך כולל רתכת וכל כלי העבודה הדרושים	ש"ע	30		
4.2	עוזר מקצועי לעבודות צנרת	ש"ע	30		
4.3	אספקת חומרים לפי דרישת החברה עד סכום של 5000 ש"ח (סכום זה יוכנס לסיכום)	קומפ	1	5,000.00	5,000.00
סה"כ לכח אדם ציוד וחומרים					
סה"כ לכתב כמיות					
1+2	החלפת טבעות קירור				
3	ניקוי חול וצבע ותיקוני מתכת לכיבוי אש				
4	עבודה ביומית ואספקת חומרים				
סה"כ					