

**שיקום מדרון הגדר המזרחי באלרואי**  
704201300-שיקום והסדרת מדרונות במתקן אלרואי

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01 שיקום מדרון הגדר מקטע 14-33</b>					
<b>01.01 עבודות עפר</b>					
01.01.0000	הערת : סעיפי החפירה/חציבה כוללים העברת מייטב החומר החפור המתאים לצרכי מילוי למרחק של עד 2 ק"מ בשטח האתר והמתקן לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ וביצוע הידוק רגיל בשכבות .		0.00		
<b>01.01.030 חפירה ו/או חציבה</b>					
01.01.030.0010	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ'	מ"ק	490.00		
01.01.030.0030	יישור תחתית החפירה או פני המילוי באזורים שנדרש לפי התכנית, לגבהים ולשיפועים המתוכננים וביצוע הידוק רגיל.	מ"ר	1,470.00		
01.01.030.0040	חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם J.C.B) לגילוי מתקנים תת-קרקעיים, וצנרת תת-קרקעית .	מ"ק	10.00		
01.01.030.0050	חפירה מתחת לצנרת קווים בעומק עד 1 מטר. החפירה תבצע באמצעים מכאניים מאושרים. בנוסף תוקם תמיכה זמנית לצנרת משקי חול ע"פ הנחיית המהנדס .	מ"ק	45.00		
<b>01.01.050 מילוי מובא, מצעים והידוק</b>					
01.01.050.0100	אספקה וישום מצע סוג א בעובי שכבה של 15 ס"מ . המצע יעבור הידוק מבוקר לצפיפות של 98% , המצע יסופק ממחצבה מאושרת .	מ"ק	290.00		
<b>01.51 סלילת כבישים ורחבות</b>					
<b>01.51.071 ייצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות</b>					
01.51.071.0100	ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות עשויות פוליאתיילן (HDPE) בגובה 10 ס"מ (40 תאים למ"ר), לרבות חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי בבטון בעובי 12 ס"מ בבטון , כולל החלקת פני שטח הבטון (ראה תוכנית)	מ"ר	1,520.00		
01.51.071.0530	יריעות גיאוטכניות מבוד לא-ארוג במשקל 200 גר"/מ"ר, לרבות עיגון, מותקנות מתחת לכוורות הנ"ל .	מ"ר	1,520.00		
<b>01.60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>					
<b>01.60.010 ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי</b>					
01.60.010.0010	פועל מקצועי	ש"ע	21.00		
01.60.010.0020	פועל פשוט	ש"ע	21.00		
<b>01.60.020 ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה</b>					
01.60.020.0040	מסגר/צנר מרכיב, מקצועי	ש"ע	21.00		
<b>01.60.030 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים</b>					
01.60.030.0150	מחפר הידראולי זחלי כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, 190-220 כ"ס - דגם קטרפילר 330	ש"ע	21.00		
01.60.030.0180	מיני מחפרון אופני 30 כ"ס עם כף, מחפרון/מקדח קרקע ומטאטא - דגם בובקט מ-1995	ש"ע	21.00		
01.60.030.0220	מחפרון אופני עם פטיש שבירה וכף 20-40 ס"מ דגם J.C.B 3C או מקביל	ש"ע	21.00		
01.60.030.0250	מכבש רוטט טנדס על 2 גלגלי פלדה מינימום 2 טון - דגם BOMAG-120 או מקביל	ש"ע	3.00		
<b>סה"כ לשיקום מדרון הגדר מקטע 14-33</b>					
<b>01 עבודות עפר</b>					

**שיקום מדרון הגדר המזרחי באלרואי**  
 704201300-שיקום והסדרת מדרונות במתקן אלרואי

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	51 סלילת כבישים ורחבות				
	60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
	סה"כ				

שיקום מדרון הגדר המזרחי באלרואי  
704201300-שיקום והסדרת מדרונות במתקן אלרואי

סה"כ לשיקום מדרון הגדר המזרחי באלרואי

סה"כ לשיקום מדרון הגדר המזרחי באלרואי

01 שיקום מדרון הגדר נקטע 14-33

	סה"כ
	מע"מ
17.00%	סה"כ לתשלום כולל מע"מ

סה"כ במילים:

מדד מכרז/הצעה: תאריך מדד:

חתימה: חותמת:

חתימה: חותמת: