

#227584

כתב כמויות

מכרז/חוזיה 19/315

סה"כ	מחיר יחידה כש"ח	כמות	יחידה	תאור העבודות	מס' סידורי
				תת פרק 06.2 כתב כמויות מס' 2 עבודות הכנה להגנה קתודית	
		2.00	יחידה	פירוק נקודת מדידה/חלוקת זרם קיימת	6.2.001
		2.00	יחידה	אספקת נקודת חלוקת זרם במידות 200*300*400 מ"מ כולל התקנתה לפי סטנדרט ודרישות של חברת תש"ן לרבות שילוט הנקודה וכבלים בתוכה, עבודות חפירה ומילוי חוזר.	6.2.002
		2.00	יחידה	הספקה ותקנת תאי יחוס STELTH-2 מסוג SRE-BORIN תוצרת CUY-007 וחיבורם לנקודות מדידה.	6.2.004
		16.00	יחידה	חיבור כבל לצינור/ שרוול של חברת תש"ן בשיטת Pin Brazing כולל בידוד אזור החיבור.	6.2.005
		120.00	מטר אורך	אספקת כבל N2XY-10mm ² כולל התקנתו בתעלה, עבודות חפירה ומילוי חוזר.	6.2.006
		10.00	מטר אורך	אספקה והתקנת כבל N2XY 25 mm ² .	6.2.007
		1.00	קומפלט	מדידה וביצוע תוכנית בדיעבד (As Made).	6.2.008
				תת פרק 06.2 עבודות הכנה להגנה קתודית	

#227584

כתב כמויות

מכרז/חוזה 19/315

סה"כ	מחיר יחידה כש"ס	כמות	יחידה	תאור העבודות	מס' סידורי
				תת פרק 06.3 כתב כמויות מס' 3 עבודות ביומית	
				שעת עבודה לכלים כוללת: הכלי, האדם המפעיל את הכלי, דלק, שמנים, ציוד עזר, הובלה בשני הכיוונים וכו'. המדידה תהיה לפי שעת עבודה בפועל.	
		10.00	שעת עבודה	מנהל עבודה.	6.3.001
		20.00	שעת עבודה	רתך, כולל רתכת או מתקן לחיתוך.	6.3.002
		40.00	שעת עבודה	מסגר או צנר.	6.3.003
		60.00	שעת עבודה	פועל פשוט.	6.3.004
		10.00	שעת עבודה	מחפר CATERPILLER 229 או שווה ערך.	6.3.005
		10.00	שעת עבודה	יעה אופני 950 או שווה ערך.	6.3.006
		30.00	שעת עבודה	מחפר JCB-3 או שווה ערך.	6.3.007
		10.00	שעת עבודה	מחפר זעיר.	6.3.008
		100.00	שעת עבודה	שומר מאושר על ידי קצין הביטחון של תש"ן ומצויד במכשיר טלפון נייד, תשלום לפי שעות השמירה, כולל לילות וחגים-במקרה של עיכוב עבודות לפי דרישת המזמין בלבד.	6.3.009
		1.00	קומפלט	מבחן לחץ נוסף של הקו לאחר תיקון צינור דולף.	6.3.010
		20.00	שעת עבודה	משאבת ניקוז 100 מ"מ"ק/ש, 20 מ' כולל הספקת אויר דחוס, דיזל או חשמל להפעלת המשאבה.	6.3.011
		20.00	שעת עבודה	משאית סמיטריילר להובלות עם מנוף.	6.3.012
		20.00	שעת עבודה	כבאית עם מיכל מים ומיכל קצף (כבאית	6.3.013
				תת פרק 06.3 עבודות ביומית ועבודות ברירה שונות	

#227584

מכרז/חוזה 19/315

סך פרק	
	פרק 06.1 כתב כמויות מס' 1 עבודות הנדסה אזרחית וצנרת (הנחת קו דלק 10")
	תת פרק 06.2 כתב כמויות מס' 2 עבודות הכנה להגנה קתודית
	תת פרק 06.3 כתב כמויות מס' 3 עבודות ביומית ועבודות ברירה שונות
	עלויות חומרים
	סה"כ : כללי
	מע"מ (17%)
	סה"כ : כללי כולל מע"מ