

ביסוס למשאבת כיבוי אש בנמל הדלק

תאור	סעיפי באור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
משטח/ראש כלונס בעובי 25=20+5 ס"מ מבטון ב-40 מותאם לאוירה ימית עם צמנט פורטלנד CEM III בעל חוזק של 40 מג'ס"ס ועם מוסף אטימה "סיקה" 1 - בטון" תוצרת "סיקה" או ש"ע, יצוק על גבי ללונטאות 2- שכבות פח ליציקה מסוג "טרפזאגן 53 מ"מ" בעובי 1.2 מ"מ תוצרת מגלוניס "אגן" או ש"ע (ישולם בנפרד), כולל החלקת הרצפה. המחיר כולל יצירת פתח למעבר על פי פרטים בתכניות. ישום המוסף על פי מפרטי והוראות היצרן	04.10, 06.06.03	מטר מרובע	20.00		
הגבהה מבטון ב-40 כנ"ל, עבור בסיס מנוע למשאבה, כולל יצירת פתח עגול, יצוק על גבי משטח/ראש כלונס.	04.10, 06.06.05	מטר קוב	4.00		
הגבהה בסיס מבטון ב-40 כנ"ל, עבור משאבה, יצוק על גבי משטח/ראש כלונס.	04.10, 06.06.05	מטר קוב	0.30		
קורת שפה עליונה לרצפה מבטון ב-40 כנ"ל, בחתך לפי פרט בתכנית, ליצירת מאצרה.	04.10, 06.06.04	מטר קוב	0.30		
ברזל זיון מפלדה מצולעת. אספקה, כיפוף וקשירה של ברזל זיון מפלדה מצולעת בכל הקטרים ואורכים לזיון התעלה	04.10.05, 06.06.07	טון	1.00		
אספקה, ייצור והתקנה של ברגי עיגון קבועים בקוטר "3/4 טיפוס MK 1	04.10.08	יחידה	16.00		
קידוח והתקנה של ברגי עיגון כימיים מסוג M20 מסוג "HIT-V 8.8" עם דבק מסוג "HIT RE - 500 SD", תוצרת "HILTI" או ש"ע. עומק הקידוח 18.5 ס"מ (אספקת הברגים על ידי יצרן המשאבה)	04.10.08, 06.06.08	יחידה	6.00		
קידוח והתקנה של ברגי עיגון כימיים מסוג M22 מסוג "HIT-V 8.8" עם דבק מסוג "HIT RE - 500 SD", תוצרת "HILTI" או ש"ע. עומק הקידוח 20 ס"מ (אספקת הברגים על ידי יצרן המשאבה)	04.10.08, 06.06.08	יחידה	4.00		
אספקה, קידוח והתקנה של ברגי עיגון כימיים מסוג M20 מסוג "HIT-V 8.8" עם דבק מסוג "HIT RE - 500 SD", תוצרת "HILTI" או ש"ע. עומק הקידוח 18.5 ס"מ (עבור התקנת מדרגות)	04.10.08, 06.06.08	יחידה	6.00		
ביצוע הארכת יסוד כולל אספקת חומרים והתקנה של טבעת גישור ויציאות חיצוניות, בהתאם להנחיות מהנדס החשמל	04.10.08.05, 06.06.09	קומפלט	1.00		
איטום בטון באמצעות חומר איטום עמיד בשפכים ובמי מלח מסוג "סיקה גארד - 706 טיקסו" תוצרת "סיקה" או ש"ע. היישום על פי מפרטי והוראות היצרן	04.11.02, 06.07	מטר מרובע	50.00		
הכנת תכניות ייצור ותכניות עדות, אספקה, ייצור, גיליון, הובלה והרכבה של קונסטרוקציה למסגרת פלדה למשטח המחז, כולל גיליון וצביעה כמפורט במפרט, תיקוני צביעה וכו'. הקונסטרוקציה משמשת חלק בלתי נפרד מהמשטח כטפסה קבועה. הקונסטרוקציה כוללת קורות מפרופילי פלדה, חבקים/תמיכות לפילוס הקורות. (עבור אספקה והתקנה של 2 שכבות פח ליציקה מסוג "טרפזאגן 53 מ"מ" בעובי 1.2 מ"מ תוצרת מגלוניס "אגן" או ש"ע וכו' ישולם בסעיף נפרד)	04.11, 04.12, 06.08	טון	2.00		
הכנת תכניות ייצור ותכניות עדות, אספקה, ייצור, גיליון, הובלה והרכבה של קונסטרוקצית פלדה עבור מעבר צנרת במזח, כולל צביעה כמפורט במפרט, תיקוני צביעה וכו'.	04.11, 04.12, 06.08	טון	0.50		
הכנת תכניות ייצור ותכניות עדות, אספקה, ייצור, גיליון, הובלה והרכבה של קונסטרוקצית פלדה עבור חוזק משטח קיים עם כיסוי סבכה בעובי 30 מ"מ, לתמיכת משאבה, כולל צביעה כמפורט במפרט, תיקוני צביעה וכו'.	04.11, 04.12, 06.08	טון	0.50		
הכנת תכניות ייצור ותכניות עדות, אספקה, ייצור, גיליון, הובלה והרכבה של קונסטרוקצית פלדה עבור מדרגות עליה מהמזח, כולל צביעה כמפורט במפרט, תיקוני צבע וכו'.	04.11, 04.12, 06.08	טון	0.05		
אספקה, ייצור, גיליון, הובלה, הרכבה והתקנה של 2 שכבות פח ליציקה מסוג "טרפזאגן 53 מ"מ" בעובי 1.2 מ"מ תוצרת מגלוניס "אגן" או ש"ע וכו'	04.10.07, 04.11, 04.12, 06.08	מטר מרובע	20.00		
הכנת תכניות ייצור ותכניות עדות, אספקה, ייצור, גיליון, הובלה והרכבה של מעקה פלדה סטנדרטי (כולל מעקה פריק היכן שדרוש) עבור משטח המחז, כולל צביעה כמפורט במפרט, תיקוני צביעה וכו'.	04.11, 04.12, 06.08	מטר אורך	10.00		
אספקה, ייצור, גיליון והתקנה עם תפסניות של מדרכי מדרגות במידות 260X800 מ"מ בעובי 30 מ"מ מטיפוס "סקופ" (GRIPWELD) או ש"ע ולפי מפרט החברה והתכניות כולל תפסניות להרכבה.	04.11, 04.12, 06.08	יחידה	6.00		
אספקה, ייצור, גיליון והתקנה עם תפסניות של מדרכי מדרגות במידות 290X800 מ"מ בעובי 30 מ"מ מטיפוס "סקופ" (GRIPWELD) או ש"ע ולפי מפרט החברה והתכניות כולל תפסניות להרכבה.	04.11, 04.12, 06.08	יחידה	2.00		
ייצור, אספקה והרכבת סככות מגולוונות בעובי 30 מ"מ, טיפוס תעשייתי "סקופ" או ש"ע.	04.11, 04.12, 06.08	מטר מרובע	1.00		
מסגר/צנר/תוך מעולה כולל שימוש בציוד, כלים וחומרי עזר.	04.09, 04.26, 06.09	שעת עבודה	12.00		
עבודת פועל מקצועי כולל כל הכלים	04.09, 04.26, 06.09	שעת עבודה	12.00		
מלגזה טלסקופית או מחפרון כולל מפעיל.	04.09, 04.26, 06.09	שעת עבודה	12.00		
אספקת חומר ע"י הקבלן כנגד חשבונית - סכום קבוע	04.09, 04.26, 06.10	קומפלט	1.00	4,000 ₪	4,000 ₪
סה"כ					