

Project No: **137228**
 REV. P2
 DATE 03/09/17
 By: Einat JK
 App. Yaniv E.

מסוף אשקלון

137228-CV-BQ-003

כתב כמויות למכרז

סעיף	תאור	סעיף במפרט	יחידה	כמות	מחיר יחידה (₪)	סה"כ (₪)
	תיקוני קונסטרוקציה					
4.2.1	מיכלים 9, 12					
	החלפת חלקי מעקה (אזן תיכון) מזווית 40L	4.2.1.1	מ"א	40		
	החלפת חלקי מעקה (עמודים) מזווית 60L	4.2.1.2	מ"א	20		
	ניקוי חול וצבע למעקות ומשטחי הליכה (בפינות המחברות בין המשטח למיכל) לפי מ"א ולפי הנחיות המפרט	4.2.1.3	מ"א	40		
	ייצור והתקנה של טלאים במשטחים מסביב למיכלים	4.2.1.4	ק"ג	80		
	חיתוך, פינוי, ניקוי חול וצבע והחלפה של חלקי קונסטרוקציה (תמיכות וכו') בחדשים, מגולוונים וצבועים לפי הנחיות המפרט ולפי פירוט	4.2.1.5	ק"ג	500		
4.2.2	מיכלים 21,31,32					
	החלפת מדרגות פגומות (30 בערך) לכל מיכל. ניקוי חול וצבע באזורים הפגועים, הכנת פלטות, חיבור חדשות והרכבה מחדש של המדרגה. במקרים בהם המדרגה פגומה ואי אפשר להחזירה, תותקן מדרגה חדשה	4.2.2.1	יח'	90		
	החלפת סבכות הליכה	4.2.2.2	מ"ר	4		
	החלפת חלקי מעקה (אזן תיכון) מזווית 40L	4.2.2.3	מ"א	40		
	החלפת חלקי מעקה (עמודים) מזווית 60L	4.2.2.4	מ"א	30		
	החלפת חלקי מעקה (סד עליון) מצינור 1/1/4"	4.2.2.5	מ"א	30		
	החלפת מעקות סביב גג מיכל	4.2.2.6	מ"א	60		
	ניקוי חול וצבע למעקות, לפי מ"א	4.2.2.7	מ"א	100		
	ייצור והתקנת טלאים עבור גוף המיכל בהתאם להנחיות API653 וכמפורט בשרטוט	4.2.2.8	ק"ג	250		
	תיקון והוספת טלאים עבור תחתית המיכל	4.2.2.9	ק"ג	500		
	חיתוך, פינוי ניקוי חול וצבע והחלפה של חלקי קונסטרוקציה (תמיכות וכו') בחדשים, מגולוונים	4.2.2.10	ק"ג	300		
	הכנסה או הוצאת חסמים		א"ק	60		
	פתיחה/סגירה של פתח אדם		א"ק	150		
	סה"כ					