

עבודות צנרת וקונסטרוקציה בשוחת בז"ן בנמל הדלק

סעיף	תיאור העבודה	סעיפי באור	יחידות	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1	ריתוך כל סוגי האוגנים ו/או ריתוך השקה (BW) ו/או Socket weld מפלדת פחמן עד וכולל Sch40 ו-ASA-300 כולל הכנת מדר	4.3, 4.12, 6.3.3	אינץ x קוטר	160		
2	חיתוך צנרת באמצעים "קרים"	4.3, 6.3.2	אינץ x קוטר	24		
3	חיבור של זוג אוגנים מכל הסוגים עד ASA300	4.3, 4.13, 6.3.4	אינץ x קוטר	160		
4	פרוק של זוג אוגנים מכל הסוגים עד ASA300	4.3, 4.13, 6.3.4	אינץ x קוטר	160		
5	פירוק מגופים ואביזרים מאוגנים עד ASA300 .	4.3, 4.13, 6.3.5	אינץ x קוטר	90		
6	הרכבת מגופים ואביזרים מאוגנים עד ASA300 .	4.3, 4.13, 6.3.5	אינץ x קוטר	10		
7	הרכבה פתיחה או סגירה של איחוד (רקורד) וכל אביזר מוברג	4.3, 4.13, 6.3.6	אינץ x קוטר	5		
8	פירוק צנרת עלית, הובלתה ופינוי בשטח המתקן.	4.3, 4.13, 6.3.7	אינץ x קוטר x מטר	370		
9	הרכבת צנרת עלית.	4.3, 4.13, 6.3.9	אינץ x קוטר x מטר	120		
10	פתיחת אוגנים ישנים כולל חיתוך ברגים בקר אם נדרש.	4.3, 4.13, 6.3.8	אינץ x קוטר	250		
11	צביעת צנרת במערכת צבע אפוקסי. כולל ניקוי "יורוגריט" ברמה SA 2.5	4.3, 4.11, 6.3.10	אינץ x קוטר x מטר	120		
12	אספקה ייצור והתקנת מעקה מגולוון כולל חיבור בעזרת בורגי פיליפס	4.3, 4.11, 6.3.11	מטר אורך	20		
13	הידוק קו לתמיכה בשיטת ברגי "U" או "קלמרה" ללא תלות בגודל.	4.3, 6.3.12	יחידה	2		
14	אספקה, ייצור, התקנה של קונסטרוקציה באמצעות ברגים מחומר מגלוון .	4.3, 6.3.16, 6.3.11	קילוגרם	3000		
15	התקנת סבכות הליכה מגולוונות	4.3, 6.3.15	מטר רבוע	20		
16	יציקת בטון לתמיכות בתבניות.	4.3, 6.3.17	מטר קוב	1		
17	ייצור, אספקה והרכבת תמיכות לצנרת כולל צביעה	4.3, 6.3.14	קילוגרם	80		
18	עבודות מסגר, צנר ורתך מוסמך כולל כל הציוד הכלים וחומרי העזר לרבות אלקטרודות וכו'.	6.3.18	שעת עבודה	10		
19	עוזר למסגר, צנר, רתך או פועל פשוט.	6.3.18	שעת עבודה	10		
20	מלגזה טלסקופית או מחפרון JCB כולל מפעיל.	6.3.18	שעת עבודה	10		
21	רכישות - סכום קבוע	6.3.18	קומפלט	1	₪ 2,000	₪ 2,000
					סה"כ	