

התקנת מיכל זמני ע"ג משטח בטון

סעיף	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
1	הרכבת המיכל ע"פ הוראות ההתקנה וע"פ המצויין במפרט הטכני	קומפלט	1		
	<u>כולל:</u>				
	פתיחת האריזה והוצאת רכיבי המיכל מאריזות המשלוח. פריסה וסימון הפנלים המיועדים להרכבה. הרכבת המיכל בהתאם להוראות היצרן המצורפות כאן. חיבור המיכל לבטון בהתאם להוראות היצרן - כולל אספקה והתקנת בורגי פיליפס. פריסה וחיבור השרוול הפנימי. חיבור האביזרים הנלווים לרבות סולם ומשטח אדם על הגג. שני אוגנים "16 + אוגן "12 + פתח אדם. ייצור והתקנת מד מפלס גובה. אוגן פריקת עודפים וייצור ואספקה של שאר האביזרים הנדרשים בהתאם להוראות הרכבת היצרן, השרטוטים והמפרט הטכני. מחיר היחידה הינו קומפלט להתקנת המיכל כולל כל האביזרים והפעולות הנדרשות, החל משלב קבלת הארגזים במחסן החברה ועד להצבה מושלמת באתר, כולל פתחים, סולם, אביזרי חיבור וסגירת המיכל.				
2	מסגר / רתך / פועל מוסמך	שעת עבודה	24		
3	עוזר / פועל	שעת עבודה	24		
4	מלגזה/מחפרון/משאית מנוף	שעת עבודה	24		
5	רכישות - סכום קבוע		1	₪ 5,000	₪ 5,000
סה"כ					