

הצבת ציוד ניח תת פרק 1.1

תאור	סעיף מס'	יח'	כמות	מחיר יח' (ש)	סך הכל (ש)
העמסה במחסן, הובלה, פריקה, הרמה, הצבה ופילוס של מיכל דלק 1000 ליטר. משקל 350 ק"ג, מפלס הקרקע	6.1, 4.10.3, 4.14	קומפלט	1.00		-
הצבת ציוד ניח					סה"כ תת פרק 1.1

הצבת ציוד סובב תת פרק 1.2

תאור	סעיף מס'	יח'	כמות	מחיר יח' (ש)	סך הכל (ש)
העמסה במחסן, הובלה, פריקה, הרמה, הצבה, הרכבת של משאבת כיבוי אש +מנוע, פילוס, הפעלה ניסיונית של משאבה. משקל 7300 ק"ג, גובה הקרקע	6.1, 4.10.3, 4.14	קומפלט	1.00		-
הצבת ציוד סובב					סה"כ תת פרק 01.2

עבודות מאצרת פלדה תת פרק 1.3

תיאור העבודה	סעיף המפרט	יחידות	כמות	מחיר יחידה (ש)	סה"כ (ש)
אספקת חומרים, הובלה, ייצור, צביעה והרכבה בשטח ע"פ שרטוט של מאצרת פלדה 007-2322-DRG-11	6.2, 4.10.2	יח'	1		
עבודות מאצרת פלדה					סה"כ תת פרק 1.3

עבודות צנרת תת פרק 1.4

תיאור העבודה	סעיף המפרט	יחידות	כמות	מחיר יחידה (ש)	סה"כ (ש)
ריתוך כל סוגי האוגנים ו/או ריתוך השקה (BW) ו/או Socket weld מפלדת פחמן עד וכולל Sch40 - ASA-300 כולל הכנת מדר	6.2.1, 4.12, 4.13	אינץ' x קוטר	356		
ריתוך חדירה ישירה בכל זווית מפלדת פחמן עד וכולל SCH40.	6.2.1.2, 4.12, 4.13	אינץ' x קוטר	20		
חיתוך קר של צינור אשר לא כלול בסעיפי הריתוך השונים (ללא הכנת מדר).	4.12, 4.13, 6.2.5	אינץ' x קוטר	24		
חיבור של זוג אוגנים מכל הסוגים עד ASA300	4.12, 4.13, 6.2.2	אינץ' x קוטר	52		
הרכבת מגופים ואביזרים מאוגנים עד ASA300.	6.2.3, 4.12, 4.13	אינץ' x קוטר	50		
הרכבת צנרת עילית.	6.2.4, 4.12, 4.13, 4.14	אינץ' x קוטר x מטר	350		
צביעת צנרת במערכת צבע אפוקסי. כולל ניקוי יורוגריט ברמה SA 2.5	4.15, נספח 1- צבע	אינץ' x קוטר x מטר	350		
עבודות ייצור והתקנת תמיכות					
אספקה ייצור והרכבה תמיכות לצנרת ע"פ שרטוט, כולל אספקה והתקנה של ברגי פיליפס	4.12, 6.2.4	ק"ג	150		
פירוק קונסטרוקציה, גרוטאות ומבנה פלדה והובלתם למקום שירה המהנדס עד 2 ק"מ.	4.12, 6.2.6	ק"ג	50		
עבודות צנרת					סה"כ תת פרק 1.4

תת פרק 1.5 עבודה ביומית

סעיף	תיאור העבודה	סעיף המפרט	יחידות	כמות	מחיר יחידה (₪)	סה"כ (₪)
1.5.1	מנהל עבודה ראשי		י"ע	10		
1.5.2	עבודות מסגר, צנר ורתך מוסמך כולל כל הציוד הכלים וחומרי העזר לרבות אלקטרודות וכו'.		ש"ע	20		
1.5.3	עזר למסגר, צנר, רתך או פועל פשוט.		ש"ע	10		
1.5.4	עבודת צבעי מעולה כולל כלים וחומרים		ש"ע	5		-
1.5.5	מנוף/משאית כושר הרמה עד 80 טון-מטר כולל מפעיל.		ש"ע	20		
1.5.6	מלגזה טלסקופית או מחפרון JCB כולל מפעיל.		ש"ע	10		
1.5.7	עבודת מיני מחפרון בובקאט כולל מפעיל.		ש"ע	10		
1.5.8	רכישות		₪	1	5,000.00	5000
		סה"כ עבודה ביומית				פרק 1.5

סיכום	₪
תת פרק 1.1	
תת פרק 1.2	
תת פרק 1.3	
תת פרק 1.4	
תת פרק 1.5	
סה"כ	