

#228611

התקנת טבעת קרור מיכל 114 נמל הדלק

סעיף	תיאור העבודה	יחידות	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1	ריתוך כל סוגי האוגנים ו/או ריתוך השקה (BW) ו/או Socket weld מפלדת פחמן עד וכולל ASA-300-Sch40 כולל הכנת מדר	אינץ אקוטר	600		
2	ריתוך חדירה ישירה בכל זווית מפלדת פחמן עד וכולל SCH40.	אינץ אקוטר	75		
3	חיבור של זוג אוגנים מכל הסוגים עד ASA300	אינץ אקוטר	100		
4	הרכבת מגופים ואביזרים מאוגנים עד ASA300.	אינץ אקוטר	60		
5	הרכבה פתיחה או סגירה של איחוד (רקורד) וכל אביזר מוברג (כולל ספרינקלרים)	אינץ אקוטר	740		
6	ייצור ההברגה	אינץ x קוטר	140		
7	הרכבת צנרת עלית במתקן נמ"ד	אינץ x קוטר אמטר	720		
8	צביעת צנרת במערכת צבע אפוקסי. כולל ניקוי "יורגריט" ברמה SA 2.5	אינץ x קוטר אמטר	720		
9	עירגול צנרת המותאם לעיגוליות המיכל	אינץ x קוטר אמטר	400		
10	גליון חם לצנרת באורכים של עד 12 מ"א כולל ניקוי ושינוע.	אינץ x קוטר אמטר	720		
11	הידוק קו לתמיכה בשיטת ברגי "U". ללא תלות בגודל.	יחידה	25		
12	אספקה, ייצור, התקנה, ריתוך וצביעה של תמיכות לצנרת. לרבות קידוח חורים, כולל פעולות בטיחות נלוות בהתקנה ע"ג המיכל.	קילוגרם	460		
13	אספקה והתקנה של עוגנים כימיים HILTI HIT-V RE=500 בקוטר 16 מ"מ כולל קידוח חורים בקיר אבן בקוטר 20 מ"מ.	יחידה	5		
14	עבודות מסגר, צנר ורתך מוסמך כולל כל הציוד הכלים וחומרי העזר לרבות אלקטרודות וכו'.	שעות עבודה	20		
15	עוזר למסגר, צנר, רתך או פועל פשוט.	שעות עבודה	20		
16	מלגזה טלסקופית או מחפרון JCB כולל מפעיל.	שעות עבודה	20		
17	רכישות-סכום קבוע	קומפלט	1	₪ 5,000	₪ 5,000
סה"כ					