

שיפוץ מיכל דלק 31 - התקנה של גג צף פנימי

| מס"ד | תיאור | יחידות | כמות | מחיר | סה"כ | סעיף מפרט |
|--|---|--------|-------|------|------|---------------------|
| פרק 01: עבודות שיפוץ מיכל - התקנה של גג צף פנימי | | | | | | |
| 1.001 | אספקה והתקנה של גג צף פימי - הכנסת הציוד למיכל באחריות הקבלן | קומפלט | 1.0 | | | נספח א', 4.9.4.9 |
| 1.002 | פרוק של זרוע יניקה צפה | קומפלט | 1.0 | | | 4.9.4.11 |
| 1.003 | אספקה והתקנה של זרוע יניקה צפה | קומפלט | 1.0 | | | נספח א 4.9.4.10 |
| 1.004 | ייצור והתקנה של צינור מוביל 8" כולל כל עבודות עזר | קומפלט | 1.0 | | | 4.9.4.12 |
| 1.005 | פרוק של מכסה שחרור לחץ חירום ייצור אספקה והתקנה של מכסה פח חילופי | קומפלט | 1.0 | | | 4.9.4.13 |
| 1.006 | כני"ל אך פתח שרות כולל התקנה של מופה במכסה עבור חדירה לאביזר בקרה | קומפלט | 1.0 | | | 4.9.4.16 |
| 1.007 | פרוק של מפסק גובה דלק גבוהה HHLS המותקן ע"ג מכסה פתח שרות אחסון זמני בהתאם להוראות המפקח והתקנה מחדש עם גמר העבודה במכסה. | קומפלט | 1.0 | | | |
| 1.008 | פרוק אחסון זמני והתקנה מחדש של אביזר מדדית מפלס אנרף כולל עיבוד והתקנה של תושבת האביזר ע"ג אוגן עיוור 10" של צינור מוביל | קומפלט | 1.0 | | | |
| 1.009 | פרוק של אוגן עיוור 10" | קומפלט | 1.0 | | | 4.9.4.8 |
| 1.01 | התקנה בלבד של מכסה פתיחה מהירה 10" RF 150# | קומפלט | 1.0 | | | 4.9.4.6 |
| 1.011 | התקנה בלבד של אוגן עיוור 6" | קומפלט | 1.0 | | | 4.9.4.6 |
| 1.012 | ייצור אספקה והתקנה של פחי נחיתה | ק"ג | 250.0 | | | 4.9.4.15 |
| 1.013 | חיבור של זוג אוגנים | א/ק | 40.0 | | | 4.9.4.6 |
| 1.014 | פרוק זוג אוגנים | א/ק | 40.0 | | | 4.9.4.8 |
| 1.015 | סגירה של פתחי אדם 30" | קומפלט | 2.0 | | | 4.9.4.14 |
| | | | | | | |
| סה"כ פרק 01: עבודות שיפוץ מיכל - התקנה של גג צף פנימי | | | | | | |
| | | | | | | |