

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי, נשר, גאליה

210370003-איטום שוחות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01 בית אלעזרי					
01.05 עבודות איטום					
01.05.010 איטום פנים השוחה					
01.05.010.0010	שאיבת כלל המים וסילוקם לתוך מקום שפך רשוי, חלק מן המים יהיו מערובבים עם חלקקי דלק.	קומפ	1.00		
01.05.010.0015	חציבת מגרעת בחיבור רצפה, קיר בעומק 5 ס"מ בתוך שקע בעומק 1 ס"מ ברצפה	מ'	15.00		
01.05.010.0020	יישום של טיח קריסטלי בתוך המגרעות הנ"ל	מ'	15.00		
01.05.010.0025	החדרה של משחה המגיבה עם מים בעלת כושר חדירה גבוה מסוג adcor mastic תוצרת usa grace דרך נחיר בקוטר 12 מ"מ	מ'	15.00		
01.05.010.0030	יצירת רולקה מהחומר vendex uni mortar 1 עגונה במגרעת החצובה.	מ'	15.00		
01.05.010.0035	יישום של טיח קריסטלי מוגמש מסוג IN 1CEMdicht 3 בעובי 3 מ"מ. העבודה תתבצע באמצעות מירית (מעלגי).	מ'	65.00		
01.05.010.0040	איטום איזורי קילוח/ זרימת מים ברצועות ברחוב של 30 ס"מ במלט אטימה דו רכיבי בעל חעול לעצירת מים בתסולת של 10 בר לפחות דוגמאת אקווסק אלסטיק c2	מ"ר	5.00		
01.05.015 איטום צנרת					
01.05.015.0005	איטום היקפי של צנרת 4" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת כבתשריט.	קומפ	2.00		
01.05.015.0010	איטום היקפי של צנרת 6" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת כבתשריט.	קומפ	2.00		
01.05.015.0015	איטום היקפי של צנרת 8" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת כבתשריט.	קומפ	2.00		
01.05.015.0020	איטום היקפי של צנרת 10" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת כבתשריט.	קומפ	1.00		
01.05.015.0030	איטום כלל מוקדי חדירת כבלי חשמל ותקשורת באצעות STOPAQ 2100 FN ואות החורים של התשתית (בשל הברגים) באמצעות סיפלקס FC11	קומפ	4.00		
01.05.015.0040	יצירה והתקנה של רפידות איטום הקפי בדלתות ובמסגרות המכסים, ובמקומות ההשקה באמצעות סרטי EPDM ברוחב 5 ס"מ לפי מפרט	קומפ	1.00		
01.05.020 איטום חוץ שוחה					

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי,נשר, גאליה

210370003-איטום שוחות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.05.020.0005	יישום פריימר אקרילי או אפוקסי מדולל במים ע"פ הוראות היצרן	מ"ר	35.00		
	ע"ג הבטון , טרם איטום בהתזה בעזרת ממברנת גומי סילקוני .				
01.05.020.0010	יישום ממברנה העשויה משחת גומי סלקוני אפורה מסוג	מ"ר	13.00		
	ST - LASTOFLEX בשתי שכבות 1.5 ק"ג/מ"ר בכל שכבה .				
01.05.020.0015	קידוח חורים מתאמים לפיות הזרקה בקוטר 13 מ"מ לעומק 16 ס"מ	יח'	95.00		
	(למעט כמה קידוחים שהיו אנכיים) הקידוח יבוצע בזווית של 45 מעלות לפני השטח .				
01.05.020.0020	החדרת צינוריות הזרקה מתכתיות עם שסתום אל חזור בעומק	יח'	95.00		
	הקידוחים				
01.05.020.0025	איטום בהזרקה באמצעות חומר פוליאוריטאני מגיב למים דוגמאת	יח'	95.00		
	RA Scoflex pu 110X בכמות מינמלית של 100 CC בכל הזרקה .				
01.05.030 בדיקות					
01.05.030.0010	ביצוע בדיקת המטרה על התקרה ע"פ תקן 1476 במשך 6 שעות	קומפ	1.00		
01.05.030.0015	ביצוע איתור דליפות מים באמצעות מצלמה טרמית	קומפ	1.00		
סה"כ לעבודות איטום					
010 איטום פנים השוחה					
015 איטום צנרת					
020 איטום חוץ שוחה					
030 בדיקות					
סה"כ					

01.11 עבודות צביעה**01.11.011 צבע פנים**

01.11.011.0010	צביעת צנרת לאחר ניקוי לכלוך וחלודה בשתי שכבות של החומר	מ"ר	5.00		
	אפולק 690-אפומרין				
01.11.011.0015	צביעת דלתות וחלקי צנרת חלוקה לאחר ניקוי לכלוך וחלודה בשתי	מ"ר	20.00		
	שכבות של החומר				
	אפולק 690-אפומרין				
01.11.011.0020	צביעת חלקי מתכת שונים באמצעות נירוגלאס בשתי שכבות עד	מ"ר	20.00		
	לכיסוי מוחלט .				
01.11.011.0212	צבעית כלל מעטפת השוחה (תקרות תקרות) בצבע "סופרקריל" או	מ"ר	65.00		
	ש"ע על בטון, בשתי שכבות, לרבות שכבת "רב גמיש" יסוד קושר לבן				
	או ש"ע				

סה"כ לעבודות צביעה

011 צבע פנים

סה"כ**01.24 הריסות ופירוקים****01.24.070 פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום**

01.24.070.0005	הסרת חלודה מצנרת פלדה/או דלתות פלדה וחלקי פלדה נוספים	מ"ר	18.00		
	לרמת 3SA השוודי תוך שימוש בשואב אבק תעשייתי .				

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי, נשר, גאליה

210370003-איטום שוחות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.24.070.0010	הסרת שכבה בעובי 1-2 מ"מ מכלל קירות הפנים של המבנה תוך שימוש בשואב אבק תעשייתי וניגוב פני הקירות בנייר סופג לח עד להסרה מוחלטת של אבק וניקוי שמנים	מ"ר	65.00		
01.24.070.0015	הסרת כלל השמנים, זיהומים וצבע מן הדלתות עד לרמת ניקיון SA3	מ"ר	20.00		
01.24.070.0020	פירוק כל קופסאות מפסקי החשמל וכלל רכיבי החשמל האחרים ע"י חשמלאי מוסמך לשם ביתוע האיטום והרבתם מחדש לאחר האיטום	קומפ	1.00		
01.24.070.0025	שטיפה בלחץ מים 200 בר של פני הבטון החיצוני	קומפ	1.00		
סה"כ להריסות ופירוקים					
070 פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום					
סה"כ					

01.100 עבודות אופצינליות

01.100.0000	הערה: כלל העבודות המצויינות בפרק זה הינן עובדות אופצינליות, על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן שעבודות אילו לא יבוצעו במהלך הפרויקט, וביצוע עבודות אילו יהיה רק לאחר אישורו של המתכנן ומנהל הפרויקט.	יח'	0.00		
01.100.010 עבודות איטום מחוץ לשוחות הדלק					
01.100.010.0010	חפירת גישוש של ברצועת תעלה במידות רוחב של 90 ס"מ ועומק עד 350 ס"מ בצמוד לקיר השוחה. באמצעות כלי מכאני זעיר לא גדול יותר ממחפרון JCB. תוך הקפדה לא לפגוע בצנרת מכל סוג	מ"ק	7.00		
01.100.010.0030	ישום במיריחה של משחת איטום דו רכיבית מסוג מסטיגום ספיד או אלסטומיקס, לאחר ביצוע ניקוי פני מערכת איטום התת קרקעי מחוץ לשוחה, לקראת ביצוע שידורג איטום. (הניקיון כלול במחירי הסעיף)	מ"ר	2.00		
01.100.010.0035	שיקום בטון ותיקון סגרגציות בבטון מכל הסוגים ע"פ הנחיות המפרט.	מ"ר	5.00		
01.100.010.0040	עטיפתו מחדש של הצינור שיתגלה באמצעות שתי שכבות של בד גאוטכני בלתי ארוג במשקל 300 גרם/מ"ר.	קומפ	2.00		
01.100.010.0050	מריחת חלק מן הצינור הפלדה בחומר ביטומני חד רכיבי פוליאורטן דוגמאת PBU 10 או שווה ערך.	מ"ר	2.00		
סה"כ לעבודות אופצינליות					
010 עבודות איטום מחוץ לשוחות הדלק					
סה"כ					

סה"כ לבית אלעזרי

05 עבודות איטום

11 עבודות צביעה

24 הריסות ופירוקים

100 עבודות אופצינליות

סה"כ

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי, נשר, גאליה

210370003-איטום שוחות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02 גאליה					
02.05 עבודות איטום					
02.05.010 איטום פנים השוחה					
02.05.010.0010	שאיבת כלל המים וסילוקם לתוך מקום שפך רשוי, חלק מן המים יהיו מערובבים עם חלקקי דלק.	קומפ	1.00		
02.05.010.0015	חציבת מגרעת בחיבור רצפה, קיר בעומק 5 ס"מ בתוך שקע בעומק 1 ס"מ ברצפה	מ'	20.00		
02.05.010.0020	יישום של טיח קריסטלי בתוך המגרעות הנ"ל	מ'	20.00		
02.05.010.0025	החדרה של משחה המגיבה עם מים בעלת כושר חדירה גבוה מסוג adcor mastic ותוצרת usa grace דרך נחיר בקוטר 12 מ"מ	מ'	20.00		
02.05.010.0030	יצירת רולקה מהחומר vendex uni mortar 1 עגונה במגרעת החצובה.	מ'	20.00		
02.05.010.0035	יישום של טיח קריסטלי מוגמש מסוג IN 1CEMdicht בעובי 3 מ"מ. העבודה תבצע באמצעות מירית (מעלגי).	מ'	105.00		
02.05.010.0040	איטום איזורי קילוח/ זרימת מים ברצועות ברחוב של 30 ס"מ במלט אטימה דו רכיבי בעל חעול לעצירת מים בתסולת של 10 בר לפחות דוגמאת אקווסק אלסטיק c2	מ"ר	6.00		
02.05.015 איטום צנרת					
02.05.015.0005	איטום היקפי של צנרת 4" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת בתשריט.	קומפ	4.00		
02.05.015.0010	איטום היקפי של צנרת 6" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת בתשריט.	קומפ	4.00		
02.05.015.0015	איטום היקפי של צנרת 8" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת בתשריט.	קומפ	2.00		
02.05.015.0020	איטום היקפי של צנרת 10" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת בתשריט.	קומפ	1.00		
02.05.015.0030	איטום כלל מוקדי חדירת כבלי חשמל ותקשורת באצעות STOPAQ 2100 FN ואת החורים של התשתית (בשל הברגים) באמצעות סיפלקס FC11	קומפ	4.00		
02.05.015.0040	יצירה והתקנה של רפידות איטום הקפי בדלתות ובמסגרות המכסים, ובמקומות ההשקה באמצעות סרטי EPDM ברוחב 5 ס"מ לפי מפרט	קומפ	1.00		
02.05.020 איטום חוץ שוחה					

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי,נשר, גאליה
210370003-איטום שוחות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.05.020.0005	יישום פריימר אקרילי או אפוקסי מדולל במים ע"פ הוראות היצרן ע"ג הבטון החשוף , טרם איטום בהתזה בעזרת ממברנת גומי סילקוני .	מ"ר	35.00		
02.05.020.0010	יישום ממברנה העשויה משחת גומי סלקוני אפורה מסוג ST - LASTOFLEX בשתי שכבות 1.5 ק"ג/מ"ר בכל שכבה .	מ"ר	30.00		
02.05.020.0015	קידוח חורים מתאמים לפיות הזרקה בקוטר 13 מ"מ לעומק 16 ס"מ (למעט כמה קידוחים שהיו אנכיים) הקידוח יבוצע בזווית של 45 מעלות לפני השטח .	יח'	95.00		
02.05.020.0020	החדרת צינוריות הזרקה מתכתיות עם שסתום אל חזור בעומק הקידוחים	יח'	95.00		
02.05.020.0025	איטום בהזרקה באמצעות חומר פוליאוריטאני מגיב למים דוגמאת RAScoflex pu 110X בכמות מינמלית של 100 CC בכל הזרקה .	יח'	95.00		
02.05.030 בדיקות					
02.05.030.0010	ביצוע בדיקת המטרה על התקרה ע"פ תקן 1476 במשך 6 שעות	קומפ	1.00		
02.05.030.0015	ביצוע איתור דליפות מים באמצעות מצלמה טרמית	קומפ	1.00		
סה"כ לעבודות איטום					
010 איטום פנים השוחה					
015 איטום צנרת					
020 איטום חוץ שוחה					
030 בדיקות					
סה"כ					
02.11 עבודות צביעה					
02.11.011 צבע פנים					
02.11.011.0010	צביעת צנרת לאחר ניקוי לכלוך וחלודה בשתי שכבות של החומר אפולק 690-סאפומרין	מ"ר	7.50		
02.11.011.0015	צביעת דלתות וחלקי צנרת חלוקה לאחר ניקוי לכלוך וחלודה בשתי שכבות של החומר אפולק 690-סאפומרין	מ"ר	20.00		
02.11.011.0020	צביעת חלקי מתכת שונים באמצעות נירוגלאס בשתי שכבות עד לכיסוי מוחלט .	מ"ר	20.00		
02.11.011.0212	צביעת כלל מעטפת השוחה (תקרות תקרות) בצבע "סופרקריל" או ש"ע על בטון, בשתי שכבות, לרבות שכבת "רב גמיש" יסוד קושר לבן או ש"ע	מ"ר	105.00		
סה"כ לעבודות צביעה					
011 צבע פנים					
סה"כ					
02.24 הריסות ופירוקים					
02.24.070 פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום					
02.24.070.0005	הסרת חלודה מצנרת פלדה/או דלתות פלדה וחלקי פלדה נוספים לרמת 3SA תוך שימוש בשואב אבק תעשייתי .	מ"ר	20.00		

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי,נשר, גאליה

210370003-איטום שוחות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.24.070.0010	הסרת שכבה בעובי 1-2 מ"מ מכלל קירות הפנים של המבנה תוך שימוש בשואב אבק תעשייתי וניגוב פני הקירות בנייר סופג לח עד להסרה מוחלטת של אבק וניקוי שמנים	מ"ר	105.00		
02.24.070.0015	הסרת כלל השמנים, זיהומים וצבע מן הדלתות עד לרמת ניקיון SA3	מ"ר	20.00		
02.24.070.0020	פירוק כל קופסאות מפסקי החשמל וכלל רכיבי החשמל האחרים ע"י חשמלאי מוסמך לשם ביתוע האיטום והרבתם מחדש לאחר האיטום	קומפ	1.00		
02.24.070.0025	שטיפה בלחץ מים 200 בר של פני הבטון החיצוני	קומפ	1.00		
סה"כ להריסות ופירוקים					
070 פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום					
סה"כ					

02.100 עבודות אופצינליות

02.100.0000	הערה: כלל העבודות המצויינות בפרק זה הינן עבודות אופצינליות, על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן שעבודות אילו לא יבוצעו במהלך הפרויקט, וביצוע עבודות אילו יהיה רק לאחר אישורו של המתכנן ומנהל הפרויקט.	יח'	0.00		
02.100.010 עבודות איטום מחוץ לשוחות הדלק					
02.100.010.0010	חפירת גישוש של ברצועת תעלה במידות רוחב של 90 ס"מ ועומק עד 350 ס"מ בצמוד לקיר השוחה. באמצעות כלי מכאני זעיר לא גדול יותר ממחפרון JCB. תוך הקפדה לא לפגוע בצנרת מכל סוג	מ"ק	7.00		
02.100.010.0030	ישום במריחה של משחת איטום דו רכיבית מסוג מסטיגום ספיד או אלסטומיקס, לאחר ביצוע ניקוי פני מערכת איטום התת קרקעי מחוץ לשוחה, לקראת ביצוע שידורג איטום. (הניקיון כלול במחירי הסעיף)	מ"ר	2.00		
02.100.010.0035	שיקום בטון ותיקון סגרגציות בבטון מכל הסוגים ע"פ הנחיות המפרט.	מ"ר	5.00		
02.100.010.0040	עטיפתו מחדש של הצינור שיתגלה באמצעות שתי שכבות של בד גאוטכני בלתי ארוג במשקל 300 גרם/מ"ר.	קומפ	2.00		
02.100.010.0050	מריחת חלק מן הצינור הפלדה בחומר ביטומני חד רכיבי פוליאורטן דוגמאת PBU 10 או שווה ערך.	מ"ר	2.00		
סה"כ לעבודות אופצינליות					
010 עבודות איטום מחוץ לשוחות הדלק					
סה"כ					

סה"כ לגאליה

- 05 עבודות איטום
- 11 עבודות צביעה
- 24 הריסות ופירוקים
- 100 עבודות אופצינליות

סה"כ

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי, נשר, גאליה

210370003-איטום שוחות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03 נשר					
03.05 עבודות איטום					
03.05.010 איטום פנים השוחה					
03.05.010.0010	שאיבת כלל המים וסילוקם לתוך מקום שפך רשוי, חלק מן המים יהיו מערובבים עם חלקקי דלק.	קומפ	1.00		
03.05.010.0015	חציבת מגרעת בחיבור רצפה, קיר בעומק 5 ס"מ בתוך שקע בעומק 1 ס"מ ברצפה	מ'	20.00		
03.05.010.0020	יישום של טיח קריסטלי בתוך המגרעות הנ"ל	מ'	20.00		
03.05.010.0025	החדרה של משחה המגיבה עם מים בעלת כושר חדירה גבוה מסוג adcor mastic ותוצרת usa grace דרך נחיר בקוטר 12 מ"מ	מ'	20.00		
03.05.010.0030	יצירת רולקה מהחומר vendex uni mortar 1 עגונה במגרעת החצובה.	מ'	30.00		
03.05.010.0035	יישום של טיח קריסטלי מוגמש מסוג IN 1CEMdicht 3 בעובי 3 מ"מ.	מ'	160.00		
03.05.010.0040	העבודה תבצע באמצעות מירית (מעלגי).				
03.05.010.0040	איטום איזורי קילוח/ זרימת מים ברצועות ברחוב של 30 ס"מ במלט אטימה דו רכיבי בעל חעול לעצירת מים בתסולת של 10 בר לפחות דוגמאת אקווסק אלסטיק c2	מ"ר	3.00		
03.05.015 איטום צנרת					
03.05.015.0005	איטום היקפי של צנרת 4" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת כבתשריט.	קומפ	4.00		
03.05.015.0010	איטום היקפי של צנרת 6" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת כבתשריט.	קומפ	3.00		
03.05.015.0015	איטום היקפי של צנרת 8" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת כבתשריט.	קומפ	2.00		
03.05.015.0020	איטום היקפי של צנרת 10" ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכנת פני השטח וניקיון, דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת כבתשריט.	קומפ	2.00		
03.05.015.0030	איטום כלל מוקדי חדירת כבלי חשמל ותקשורת באצעות STOPAQ 2100 FN ואות החורים של התשתית (בשל הברגים) באמצעות סיפלקס FC11	קומפ	6.00		
03.05.015.0040	יצירה והתקנה של רפידות איטום הקפי בדלתות ובמסגרות המכסים, ובמקומות ההשקה באמצעות סרטי EPDM ברוחב 5 ס"מ לפי מפרט	קומפ	1.00		
03.05.020 איטום חוץ שוחה					

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי,נשר, גאליה

210370003-איטום שוחות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.05.020.0015	קידוח חורים מתאמים לפיות הזרקה בקוטר 13 מ"מ לעומק 16 ס"מ (למעט כמה קידוחים שהיו אנכיים) הקידוח יבוצע בזווית של 45 מעלות לפני השטח .	יח'	110.00		
03.05.020.0020	החדרת צינוריות הזרקה מתכתיות עם שסתום אל חוזר בעומק הקידוחים	יח'	110.00		
03.05.020.0025	איטום בהזרקה באמצעות חומר פוליאוריטאני מגיב למים דוגמאת RAScoflex pu 110X בכמות מינמלית של 100 CC בכל הזרקה .	יח'	110.00		
03.05.030 בדיקות					
03.05.030.0010	ביצוע בדיקת המטרה על התקרה ע"פ תקן 1476 במשך 6 שעות	קומפ	1.00		
03.05.030.0015	ביצוע איתור דליפות מים באמצעות מצלמה טרמית	קומפ	1.00		
סה"כ לעבודות איטום					
010 איטום פנים השוחה					
015 איטום צנרת					
020 איטום חוץ שוחה					
030 בדיקות					
סה"כ					

03.11 עבודות צביעה**03.11.011 צבע פנים**

03.11.011.0010	צביעת צנרת לאחר ניקוי לכלוך וחלודה בשתי שכבות של החומר אפולק s-690אפומרין	מ"ר	5.00		
03.11.011.0015	צביעת דלתות וחלקי צנרת חלוקה לאחר ניקוי לכלוך וחלודה בשתי שכבות של החומר אפולק s-690אפומרין	מ"ר	30.00		
03.11.011.0020	צביעת חלקי מתכת שונים באמצעות נירוגלאס בשתי שכבות עד לכיסוי מוחלט .	מ"ר	30.00		
03.11.011.0212	צביעת כלל מעטפת השוחה (תקרות תקרות) בצבע "סופרקיל" או ש"ע על בטון, בשתי שכבות, לרבות שכבת "רב גמיש" יסוד קושר לבן או ש"ע	מ"ר	160.00		

סה"כ לעבודות צביעה

011 צבע פנים

סה"כ**03.24 הריסות ופירוקים****03.24.070 פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום**

03.24.070.0005	הסרת חלודה מצנרת פלדה/או דלתות פלדה וחלקי פלדה נוספים לרמת 3SA תוך שימוש בשואב אבק תעשייתי .	מ"ר	30.00		
03.24.070.0010	הסרת שכבה בעובי 1-2 מ"מ מכלל קירות הפנים של המבנה תוך שימוש בשואב אבק תעשייתי וניגוב פני הקירות בנייר סופג לח עד להסרה מוחלטת של אבק וניקוי שמנים	מ"ר	160.00		
03.24.070.0015	הסרת כלל השמנים, זיהומים וצבע מן הדלתות עד לרמת ניקיון SA3	מ"ר	30.00		

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי, נשר, גאליה

210370003-איטום שוחות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	03.24.070.0020 פירוק כל קופסאות מפסקי החשמל וכלל רכיבי החשמל האחרים ע"י חשמלאי מוסמך לשם ביתוע האיטום והרבתם מחדש לאחר האיטום	קומפ	1.00		
	סה"כ להריסות ופירוקים				
	070 פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום				
	סה"כ				
	סה"כ לנשר				
	05 עבודות איטום				
	11 עבודות צביעה				
	24 הריסות ופירוקים				
	סה"כ				
	04 עבודות כלליות				
	04.0000 הערה : העבודות בפרק זה הינן עבודות שיבצעו בכל אחת מן השוחות בשלבים שונים אם ידרשו .		0.00		
	04.01 עבודות עפר				
	04.01.0010 חפירת תעלה היקפית סביב בסיסי השוחות בחתך 20/20 , בכלים קלים עד מחפרון JCB .	מ'	100.00		
	04.01.0020 החזרת העפר החפור לאחר חפירת התעלה , והידוקו בהידוק רגיל ע"י מכבש ידני (גיבקה) .	מ'	100.00		
	סה"כ לעבודות עפר				
	04.05 עבודות איטום				
	04.05.0010 ביצוע פרט אף מים לפי תשריט בשוחות בית אלעזרי הגדולה .	מ'	35.00		
	04.05.0020 איטום מעברי חשמל בשוחות באמצעות שיטת "הסטופק" בצנרת עד 2".	קומפ	15.00		
	04.05.0030 איטום פירצות מים באמצעות מלט אבקתי מהיר תגובה דוגמה F-30 של TPH גרמניה, או שו"ע של חברת קוסטר .	קומפ	10.00		
	סה"כ לעבודות איטום				
	04.44 גידור				
	04.44.0010 פירוק חלק מן הגדר המקיפה את השוחות לצורך הכנסת כלים , וסגירתה באמצעות טלטלית בתום יום העבודה .				
	הערה : על הקבלן לבצע את פירוק המינמלי ולהימנע מפגיע בגדר הקיימת למעט החלק שיפורק .	קומפ	3.00		
	04.44.0020 התקנה מחדש של הגדר שפורקה	קומפ	3.00		
	סה"כ לגידור				

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי, נשר, גאליה
210370003-איטום שוחות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לעבודות כלליות				
	01 עבודות עפר				
	05 עבודות איטום				
	44 גידור				
	סה"כ				

20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי, נשר, גאליה
210370003-איטום שוחות

סה"כ ל20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי, נשר, גאליה

סה"כ ל20/134 איטום שוחות: בית אלעזרי, נשר, גאליה

	01 בית אלעזרי
	02 גאליה
	03 נשר
	04 עבודות כלליות
	סה"כ
17.00%	מע"מ
	סה"כ לתשלום כולל מע"מ

סה"כ במילים:

מדיד מכרז/הצעה:	תאריך מדיד:
חתימה:	חותמת:
חתימה:	חותמת: