

איטום גג כיפתי במיכל 155 בילו

מס"ד	תיאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
פרק 01 - עבודות איטום					
	ביצוע של עבודות איטום גג מיכל 155-1, קוטר 48.80 מ'. העבודה כוללת: אישור מזמין ואספקה של חומר האטימה, הכנה אישור ויישום של תוכנית בטיחות, הכנה של פני השטח בהתאם להוראות יצרן החומר, יישום של חומר אטימה ואיטום של תפרי הפנלים בגג המיכל כולל חדירות ופתחי האדם הכל מושלם ומותקן. עם גמר עבודות האיטום ביצוע של בדיקת אטימות של הגג ע"י המטרה של מים.	קומפלט	1		1.01
	אספקה והתקנה של מקטעי יריעה - ממברנה - אטימה חדשה בחיבור של גג מיכל לדופן מיכל. העבודה כוללת: אספקה של יריעה, מדידה, חיתוך והתקנה של יריעה חדשה כולל כל חומרי העזר הנדרשים, כללי הרמה הכל מושלם ומותקן.	מ"א	10		1.02
סה"כ פרק 01 - עבודת איטום					
פרק 02 - עבודות ברג'י					
	עבודות פועל מקצועי / מנ"ע כולל כלי עבודה	ש"ע	15		2.01
	עבודת פועל פשוט	ש"ע	15		2.02
	עבודת מנוף / במת הרמה	ש"ע	20		2.03
סה"כ פרק 02 - עבודות ברג'י					

	לסיכום
	סה"כ פרק 01 - עבודת איטום
	סה"כ פרק 02 - עבודות ברג'י
	סה"כ כבש"ח