

דו"ח מכרז	יצירת מאצרה למיכל 70				
סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
1	יצירת מאצרה למיכל 70				
1.01	עבודות עפר				
01.01.020	חפירה				
01.01.020.0010	חפירה בשטח בתחום המאצרה לגבהים המתוכננים לעומק בין 1-3 מ', והסדרת המדרונות ע"פ תוכנית וסילוק עודפי חפירה בתחומי המתקן.	מ"ק	8,650.00		
01.01.020.0020	ניקוי וחישוף פני השטח בשכבת העפר העליונה עד עומק 20 ס"מ מכלל הצמחיה הקיימת ומשארויות ביטומן בשטח המאצרה. כלל עודפי העבודה יפנו לערמה נפרדת בתחום המתקן ע"ג ניילון.	קומפ	1		
01.01.020.0040	ישור פני תחתית החפירה ברצפת המאצרה לגבהים ולשיפועים המתוכננים, וביצוע הידוק רגיל לתחתית המאצרה ולשתית.	מ"ר	5,200.00		
01.01.020.0550	חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם J.C.B.) לגילוי מתקנים תת-קרקעיים	מ"ק	50		
01.01.020.0800	פירוק ופינוי של רכיבי בטון הפזורים בשטח.	מ"ק	30		
01.01.050	מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.01.050.0115	אספקה ויישום מצע סוג ב' בשכבות בעובי שכבה של 20 ס"מ מחומר גרנולרי מדורג לסוללות הביניים ורמפת המעבר. המצע יעבור הידוק מבוקר לצפיפות של 98%, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.	מ"ק	585		
20	סה"כ לעבודות עפר				
50	חפירה				
	מילוי מובא, מצעים והידוק				
	סה"כ				
1.6	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
01.60.010	ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי				
01.60.010.0010	פועל בנין מקצועי	שי"ע	4		
01.60.010.0020	פועל בנין פשוט	שי"ע	8		
01.60.010.0150	פטיש חשמלי (קונגו) כולל מפעיל	שי"ע	8		
01.60.030	ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים				
01.60.030.0060	יעה אופני 125-145 כ"ס 2.5 ירד"ק - דגם 950 או מקביל מ-1980 ומעלה	שי"ע	4		
01.60.030.0130	מחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף - דגם קטרפילר 315 או מקביל	שי"ע	4		
01.60.030.0160	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם B.C.J מ-1995	שי"ע	8		
01.60.030.0170	מיני מחפרון זחלי + כף 20-40 ס"מ פטיש שבירה ומקדח קרקע - דגם פלגוב מ-1990	שי"ע	4		
01.60.030.0180	מיני מחפרון אופני 30 כ"ס עם כף, מחפרון/מקדח קרקע ומטאטא - דגם בובקט מ-1995	שי"ע	4		
01.60.030.0270	מכבש רוטט ממונע 10-12 טון - דגם BOMAG 213	שי"ע	1		
10	סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
30	ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי				
	ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים				
	סה"כ				
	סה"כ ליצירת מאצרה למיכל 70				
1	עבודות עפר				
60	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
	סה"כ ליצירת מאצרה למיכל 70				
1	יצירת מאצרה למיכל 70				
	מע"מ				
	סה"כ לתשלום כולל מע"מ				
				17.00%	