

ו' אלול, תשע"ט  
10 ספטמבר, 2019  
סימוכין: 225601

**סיכום סיור קבלנים שנערך ביום ג' בתאריך 10/09/2019  
מכרז מספר 19/265 – החלפת טבעת קירור במיכל 3 באלרואי**

**משתתפים מטעם תשתיות נפט ואנרגיה:**

זיו למדן – מנהל המתקן, תומר שלמון – מנהל הפרויקט, דמיטרי קליינבורד – מפקח הפרויקט.

א. כללי

תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/חוזה הנ"ל.  
האמור בתוספת זו עדיף על האמור באותו עניין במסמכים המקוריים של מכרז/חוזה זה.  
אם סעיף במסמכים המקוריים של המכרז/חוזה לא שונה בתוספת זו, או שלא באה עליו כל תוספת, הרי הוא תקף והעבודה כולה, לרבות האמור בתוספת זו, תעשה על פיו.  
תוספת זו תומצא לכל קבלן אשר הוזמן להגיש הצעות למכרז/חוזה הנ"ל ותוחזר לחברה, כשהיא חתומה ע"י הקבלן, עם הצעת הקבלן בתוך המעטפה הסגורה שתוכנס לתיבת המכרזים

1. הובהר כי החברה שינתה את מדיניות הביטוחים שלה, וכיום תנאי הביטוח הנדרש משתנים בהתאם לגובה ההתקשרות. אל מסמכי המכרז צורף נספח ובו פירוט מדרגות הביטוח, והקבלנים מתבקשים לעיין בו טרם הגשת הצעתם.
2. הודגש כי כפי שנכתב בהוראות המכרז, הזוכה מחויב להעביר אלינו את החוזה, הערבות, והביטוח בתוך 10 ימי עבודה. יובהר כי החברה לא תסבול איחורים בנושא, וכי במידת הצורך החברה רשאית לחלט את ערבות ההצעה.
3. הובהר כי משמעות החתימה על מסמכי המכרז היא הסכמה מלאה לכל תנאיו. מי שבוחר להגיש הצעה אינו יכול לערער לאחר הזכייה על אופי העבודה.
4. הודגש בסיור, כי יש להגיש את ההצעה עד יום ד' 18.09.19 במעטפה סגורה לתיבת המכרזים הנמצאת בקומת הכניסה שבמשרדי החברה ברחוב הסדנאות 3, א.ת. הרצליה פיתוח.
5. המתקן הינו מתקן בטחוני ויש להתארגן עם אישורי כניסה לעובדים ע"פ נהלי תש"ן מראש בתיאום עם מנב"ט צפון מר מוטי בן ארצי טל: 054-2828032. יש להגיש מראש טפסי אישור לכלל האנשים המבקשים להיכנס לעבודה, או לחילופין לוודא כי לאנשים קיים אישור בתוקף.
6. הקבלן הזוכה יזומן מס' ימים לפני תחילת העבודה להדרכת בטיחות, בה יהיו נוכחים כלל העובדים המיועדים לקחת חלק בפרויקט.
7. כלל הכלים והאביזרים בהם ישתמש הקבלן במהלך העבודה, כדוגמת משאית מנוף, מניטו, במת הרמה, יהיו מאושרים ע"י בודק מוסמך ובעלי רישיונות בתוקף. על הקבלן לספק תסקירים ורישיונות אלו עם הבאת הכלים למתקן. באם יבוצע שימוש בבמת הרמה, על הקבלן לספק אישור כי העובדים עברו הדרכה על הבמה ורשאים להשתמש בה.





תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ  
קו מוצרי דלק בע"מ  
אגף הנדסה

8. על הקבלן להציג טרם תחילת העבודה רשימת רתכים אשר ייקחו חלק בפרויקט ותעודות הסמכה שלהם.
9. על הקבלן ועובדיו לשמור על הנהלים וכללי הבטיחות הנהוגים בחברת תש"ן. החברה מגלה אפס סובלנות בבעיות בטיחות ומשמעת, וכל מעבר על כללים אלו יגרור קנסות והפסקת העבודה.
10. שעות העבודה במתקן הינם 07:00-16:00. בנוסף לא תבוצע עבודה בימי שישי, פרט לאירועים מיוחדים באישור מנהל המתקן.
11. אין לרדת עם רכבים למאצרת המיכל, פרט לרכבי דיזל אשר יאושרו פרטנית ע"י מנהל המתקן.
12. על הקבלן ובאחריותו לשמור על הניקיון והסדר במיכל ובסביבתו.
13. חשוב להבהיר כי היקף העבודה הינו עבור טבעת המים בלבד.
14. הודגש כי פירוק הטבעת הקיימת יבוצע לאחר התקנת הטבעת החדשה, לשם צמצום פרק הזמן ללא מענה לקירור המיכל.
15. ייצור טרומי יבוצע בבית המלאכה של הקבלן. לא יאושר ייצור טרומי בשטח המתקן.
16. הובהר לקבלנים כי קווי השטיפה במיכל הינם חדשים ותבוצע התאמה לטבעת הקירור החדשה.
17. בוצע סיור במיכל 3 והוגדרו הדרישות לעבודה.

שאלות קבלנים:

1. האם קיימת נקודת התחברות חשמל באזור העבודה?  
**תשובה: חיובי.**
2. האם רשאי הקבלן להביא מכולת עובדים ומחסן שטח? באם כן מי מחבר לחשמל?  
**תשובה: הקבלן רשאי להביא מכולה אשר תונח במקום אשר יאושר ע"י אנשי המתקן. מבחינת חשמל באחריות הקבלן לפרוס כבלים עד לנקודת החשמל, כאשר החיבור עצמו יעשה ע"י אנשי החשמל של חברת תש"ן.**
3. טרם ריתוכי התמיכות לדופן המיכל, האם תבוצע בדיקת עובי לדופן ויסופק לקבלן דו"ח בדיקה זה?  
**תשובה: לא תבוצע בדיקת עובי. העובי הקיים מאפשר את ריתוך תמיכות.**

תאריך

חתימת הקבלן

