

כ"ו/ניסן/תשפ"ה
24 אפריל 2025
סימוכין: #323181

תשתיות אנרגיה בע"מ

תכנון וביצוע עבודות הכנה וליווי העברת מולוכים בקווי הדלק של תש"א

בשנת 2026

פרק 4. מפרט טכני



4.0 מפרט טכני לתכנון וביצוע עבודות הכנה וליווי העברת מולוכים בקווי הדלק

תוכן העניינים

- 4.1 כללי
- 4.2 היקף העבודה
- 4.3 תכניות
- 4.4 מפרטים ותקנים
- 4.5 אופן וסדר הביצוע
- 4.6 לו"ז
- 4.7 אספקת שירותים לוגיסטיים.
- 4.8 אספקת חומרים וציוד
- 4.9 אחריות
- 4.10 סילוק פסולת והסדרת אתר בגמר העבודות
- 4.11 פיקוח
- 4.12 עבודות על קווי דלק תפעוליים ובקרבתם, אמצעי זהירות, בטיחות, ביטחון
- 4.13 שמירה

נספחים:

- א. רשימת קווי דלק להעברת מולוכים 2026
- ב. רשימת קווי דלק להעברת מולוכים 2027
- ג. רשימת קווי דלק להעברת מולוכים 2028



4.1 כללי

בכוונת תש"א לבצע העברת מולוכים חכמים בקווי הדלק בשנה הבאה – שנת 2026 לפי רשימה (נספח "א").

עבודה תכלול: תכנון וביצוע שינויים הנדרשים במערכות שיגור/קבלה של קווי הדלק, סיוע טכני, לוגיסטי וליווי תהליך מעבר מולוכים.

היקף ההתקשרות

החווה עם הזוכה יעמוד בתוקפו ממועד החתימה ועד סיום העבודות בהתאם לרשימת הקווים המיועדים לביצוע בשנת 2026.

לחברה תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות לשנים 2027 ו-2028 (תכולת העבודה לפי נספחים "ב", "ג"), של עד שנה כל אחת, בכפוף לדיני המכרזים. בנוסף תהא לחברה הזכות להרחיב או לצמצם את השירותים, בכתב ובכפוף לדיני המכרזים.

4.2 היקף העבודות

תכנון:

- התכנון יתבצע על ידי קבלן הזוכה באמצעות מתכנן צנרת דלק מאושר בתש"א. שינויים הנדרשים במערכות קיימות כולל אפיון תהליך תפעולי ושינויים הנדסיים נדרשים במערכת מלכודות שיגור/קבלה קיימות בסעפות צנרת במתקני תש"א ואחרים בתחנות קצה ו/או בשוחות המגופים בהתאם לדרישות של חברת ספק טכנולוגית המולוכים ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט של תש"א. יש לקחת בחשבון מידות מינימליות של המלכודות והמרחקים הנדרשים של השטחים התפעוליים במתקני תש"א ובתחנות קצה.
- המתכנן יכין תכניות לשינוי ו/או יצור והתאמת מערך מלכודות שיגור/קבלה על פי המידות והקריטריונים של ספק המולוכים ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט, אגף התפעול ומנהלי מתקנים.
- במסגרת העבודה המתכנן יידרש להכין בין היתר מפרטי רכש, מפרטי ביצוע, כתבי כמויות על בסיס כתב כמויות גנרי של תש"א, רשימות חומרים על פי מק"טים גנריים ותכניות ע"פ דרישות תש"א.
- בשלב התכנון יש לקחת בחשבון כי בסמיכות למתקני הדלק של תש"א עוברות תשתיות של חברות נוספות, כגון: קווי נתג"ז, קווי חלוקה של גז טבעי, בזק ואחרים. במספר מקרים תחנות קצה של קווי דלק נמצאות בתוך תכנות כוח של חברת החשמל, מתקני פי גלילות, בסיסים של חיל האוויר, בתי זיקוק חיפה וכד'.
- עבודות הקבלן ומתכנן מטעמו כוללות תיאום תכנון במידת הצורך מול הגורמים הנ"ל כולל גילוי ומיפוי של כל התשתיות הסמוכות וסימונם ע"ג התכניות.
- הנחיות לקבלן המבצע בכל הקשור לביצוע שינויים וייצור מלכודות, פירוק מערכות והתקנת מערכות צנרת, מגופים, התחברויות לצנרת דלק קיימת בכל מתקן ועל פי הצורך.
- הנחיות לגבי סגירת/פתיחת מגופים חוצצים בעת ביצוע העבודות לשינוי.



- המתכנן יקבע את כל שלבי הביצוע לעבודות פירוק/התקנת מערכות בהתאם להוראות אגף התפעול, אגף הבטיחות, ובתיאום מראש עם קמ"ד ומנהלי מתקנים של תש"א ואחרים.
- תכנון של צנרת קווי שיגור/קבלה (קיקרים), קווי ניקוז, סעפות במלכודות קבלה לקליטת דלק למכליות כביש.
- ביצוע סקרי סיכונים, ככל הנדרש.
- תכנון כל סוגי תמיכות זמניות וקבועות לצנרת ומגופים, מדרכים או מעברים מעל צנרת בסעפות.

א. לוח תכנון שינויים והתאמות:

- (1) בחינת תשתית היזם והכנת חלופה נבחרת - בתוך 10 יום מחתימה על הסכם
- (2) תכנון ראשוני והשלמת מדידות - בתוך 15 יום מחתימה על הסכם.
- (3) תכנון סופי והגשת מפרטים וכד' - בתוך 30 יום מחתימה על הסכם.
- (4) הגשת תכנון מפורט, תכניות ורשימות רכש - בתוך 45 יום מחתימה על הסכם

ביצוע הכנות, סיוע טכני וליווי מהלך להעברת המולוכים:

- ביצוע עבודות הכנה למעבר מולוכים על פי הפירוט בסעיפים הרלוונטיים בכתב הכמויות ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט והמפקח כולל תכנון מערך מלכודות, פירוק והתקנת צנרת ואביזרים והתאמת מערכת לשיגור וקליטת המולוכים בשוחות מגופים/מתקנים, שינויים הנדרשים בצנרת, הובלות, הנפות וכד'. ביצוע תכנון וסימון מיקום למרקרים ופעילות לפיזור, תפעול ואסיפת מרקרים וסיוע לוגיסטי במהלך מעבר מולוכים.

4.3 תכניות

- בגמר כל שינוי, יגיש הקבלן למפקח תכנית עדות (על פי אופי השינוי זמני/קבוע) בהתאם לתכנון.
- התכניות תבוצענה באמצעות תוכנת שרטוט "אוטוקד" בפורמט המקובל בחברת תש"א.
- תכניות המדידה תועברנה למפקח במדיה קשיחה ומגנטית.
- לא ישולם לקבלן בנפרד עבור הכנת התוכניות הנ"ל וכל ההוצאות הכרוכות בכך תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

4.4 מפרטים ותקנים

4.4.1 עדיפות בין מסמכים:

כל המסמכים באותה עדיפות. במקרה של סתירה בין מסמכים יודיע הקבלן מבעוד מועד למפקח. המפקח יקבע לפי שקול דעתו הבלעדי מה המסמך המועדף.

4.4.2 לצורכי ביצוע:

תקני דלק רלוונטיים

מפרט מיוחד זה



4.4.3 לצורכי התחשבות:

כתב כמויות

מפרט מיוחד זה

תכניות

4.4.4 רשימת תקנים (כל התקנים- מהדורה אחרונה):

ASME B 31.4 Pipeline transportation systems for liquid Hydrocarbons.

API 1104 welding of pipelines and related facilities.

API RP 1107 pipeline maintenance welding practice.

API 2201 Procedure for welding or Hot tapping on equipment

4.5 אופן הביצוע

עבודות הכנה למעבר מולוכים וסיוע טכני ולוגיסטי בעת העברת המולוכים:

לא יאוחר מ- 7 ימים מקבלת צו תחילת עבודה יגיש הקבלן לתש"א תכנית עבודה עם פירוט של כל שלבי התכנון והביצוע ולוח זמנים אשר יבנה על פי לו"ז מעבר המולוכים בתיאום מלא עם נציג ספק המולוכים ועל פי חלונות תפעוליים לכל מהלך.

העבודות לתכנון, ביצוע שינויים והתאמת מערכות מלכודות שיגור/קבלה תבוצענה בתיאום מלא עם אגף התפעול, מנהל הפרויקט ומנהלי מתקנים.

קבלן הזוכה יידרש להכין משטח מצעים מהודק לאחסון מלכודות זמניות במחסן תש"א באשקלון . מידות המשטח ייקבעו בסיוור הקבלנים.

סיוע טכני ולוגיסטי למעבר מולוכים יינתן על פי הלו"ז שיקבע עם חברת המולוכים ואגף התפעול.

טרם תחילת ביצוע עבודות יערך על ידי תש"א והקבלן המבצע תרגיל מוכנות לאירוע דליפת דלק מהקו.

לצורך חירום בכל אתר תהיה כל משך ביצוע העבודות מערכת מושלמת לשאיבת דלק הכוללת: **מיכל גמיש כ- 20 מ"ק** עם מערכת שאיבה וצנרת מותאמת, הכול עמיד ומותאם לכל סוגי הדלקים. העבודות על פי מפרט זה כוללות:

4.5.1 קבלת היתרים לצורך ביצוע העבודה

קבלת היתרים לביצוע העבודה לכל אתר שנדרש לשינוי מערך מלכודות מגורמים רלוונטיים.

4.5.2 התארגנות באתר ביצוע

באתר אשר בו תתבצע העבודה יידרש הקבלן להיות ערוך באופן מלא לביצוע כלל העבודות אשר במפרט טכני זה.

באתר תהיה נקודת התארגנות מסודרת ומגודרת אשר בה ירוכז כלל הצידוד. הקמה, פירוק והעתקה של נקודת ההתארגנות תהיה באחריות הקבלן המבצע בלבד.

בכל אתר תוגדר נקודת התארגנות עם האמצעים הנדרשים .

חשמל, מים, שירותים וכדומה יהיו באחריות הקבלן.



4.5.3 ביצוע הסדרי תנועה במקום שינויים, שיגור/קליטת המולכים

הסדרי התנועה נדרשים כאשר ביצוע העבודה חוסם את תנועת כלי הרכב או הולכי הרגל. העבודה כוללת בין השאר :

- תכנון דרכי גישה אל מקום העבודה ומחוצה לו. דרכי הגישה יאפשרו תנועה זורמת של כלי הרכב או הולכי הרגל ללא הפרעות.
- קבלת אישורים על הסדרי התנועה המתוכננים מהגורמים הרלוונטיים.
- העסקה בתשלום של שוטרים ו/או פקחי תנועה במידת הצורך.
- שילוט לאזהרה והכוונה, תאורת לילה וכו'.

4.5.4 תיאום עם גורמים רלוונטיים במתקנים באזורי העבודה

תיאום עם גורמים רלוונטיים במתקני תש"א, חח"י, בז"ח, בסיסי חיל האוויר ואחרים אשר עבודות מתבצעות בשטחם. התיאום כולל בין השאר הגדרת גבולות העבודה, זמני עבודה, נהלי בטיחות, סקרי סיכונים, אישורים וכל הנדרש לבצע את העבודה בצורה מושלמת.

4.5.5 התקנת מרקרים ותפעולם

במסגרת סיוע טכני וליווי תהליך העברת מולכים בקווי הדלק על הקבלן המבצע להיערך להתקנה והפעלת מרקרים מסוג AGM (Above ground Marker). המהלך כרוך בתכנון וסימון מראש נקודות על פני הקרקע מעל צינור הדלק על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן בליווי סייר תש"א. מרחק בין נקודות כ-1 ק"מ לאורך תוואי קו הדלק בו מתוכננת העברת מולך. יש למדוד ולתעד במדויק את קואורדינטות XYZ של קו הדלק בכל נקודה.

בין היתר נדרשת מדידת קואורדינטות XYZ מגופים חוצצים בשוחות המגופים וסעפות שיגור/קליטה בשוחות מגופים או מתקני דלק אחרים. בתום הסימון והמדידה יימסר על ידי הקבלן למנהל הפרויקט ולנציג חברת המולכים קובץ בפורמט אקסל עם ציון קואורדינטות XYZ של הצינור בכל נקודה בה יונחו המרקרים וקואורדינטות XYZ של מגופים חוצצים ומלכודות שיגור/קבלה. בטרם העברת מולך שמצריך התקנה והפעלת מרקרים ידאג הקבלן המבצע בנוכחות נציג חברת ספק המולכים להעביר הדרכת עובדים מטעמו לתפעול של המרקרים. הקבלן יערך עם כמות צוותים נדרשת לפיזור, הפעלה ואסיפת המרקרים בתזמון הנדרש על מנת לספק כיסוי מיטבי של מעבר מולך. יש לקחת בחשבון שכמות המרקרים מוגבלת ויש לנייד ולתפעל אותם במעבר המולך ועל פי התקדמותו בקו. במידה ובמהלך העברת המולך מסיבה כלשהי לא נקלטו מספר מרקרים יחזור הקבלן וישלים את



התקנת המרקרים עם מולוך הבא שיועבר בקו . כל זה בתיאום מלא עם נציגי ספק המולוכים ומנהל הפרויקט.

4.5.6 עבודות צנרת

תכנון וביצוע עבודות צנרת במתכונת DESIGN BUILD לפי סעיפי עבודות המתוארים בפירוט בכתב כמויות ובהתאם לדרישות במסמכי חוזה זה . העבודות כוללות מדידות גאודזיות , תכנון מפורט על ידי מתכנן צנרת מאושר על ידי תש"א, פנייה לכל הגורמים הרלוונטיים וקבלת היתרי עבודה, ביצוע עבודה על פי תכניות, תקנים ומפרטים.

4.5.7 עבודות הכנה להגנה קתודית

ביצוע עבודות הכנה להגנה קתודית לפי סעיפי עבודות המתוארים בפירוט בכתב כמויות ובהתאם לדרישות במסמכי חוזה זה ותוכניות הביצוע.

4.5.8 עבודות רג"י

סעיף זה יופעל רק עבור עבודות שאינן נכללות בסעיפים אחרים ושאינן להם מחיר יחידה, כגון סיוע טכני ולוגיסטי ע"י צוות הקבלן בשיגור/ קליטת מולוכים, קליטת דלק למכליות כביש במידת הצורך, הובלת ציוד המולוכים במידת הצורך. גם במקרים אלו - תועדף שיטת ניתוח המחירים. כמות שעות רג"י תסוכם מראש לכל משימה.

לאישור שעות הרג"י נחוצה חתימת מנהל הפרויקט.

הקבלן אחראי לטיב - גם עבור עבודה המבוצעת ברג"י.

"שעות רג"י" כוללות בין השאר שימוש בציוד ובכלים הנחוצים לביצוע העבודה.

4.6 לוח נדרש לביצוע

לוח יקבע מעת לעת לגבי כל מטלה אשר תתקבל על ידי הקבלן בהתאם ללוח העברת המולוכים .

4.7 אספקת שירותים לוגיסטיים

על הקבלן לספק את כל שירותי הלוגיסטיקה לצורך ביצוע העבודות בשטח כולל אתר התארגנות מגודר, שירותים כימיים, משרד וכד'.

באחריות הקבלן לגדר את שטחי העבודה ולשמור על בטיחות האתר בכל רגע נתון בהתאם לדין.

4.8 אספקת חומרים וציוד

תש"א תספק רוב החומרים לפרויקט הנ"ל אך אם ידרשו השלמות, הקבלן יספק את החומרים על פי הצורך.

הציוד הנדרש לביצוע, חומרי עזר ועוד לשם הוצאה לפועל של העבודה בצורה מקצועית



ומושלמת לפי פרטי המפרט הטכני ולשביעות רצונו של המזמין.

החומרים יהיו חדשים ומהאיכות הטובה ביותר הקיימת.

החומרים והציוד אשר יסופק על ידי תש"א, יירשמו בעת השלמת תכנון על ידי מתכנן מטעמו של הקבלן. באם ידרוש "מהנדס" (או מפקח מטעמו) בכתב מהקבלן לספק חומרים ו/או שירותים מסוימים אשר אינם בכתב הכמויות או ברשימת החומרים, ישולם עבורם לקבלן כנגד קבלות בתוספת של 10% עבור ההוצאות.

החומרים והציוד שבהספקת תש"א ימסרו לקבלן במחסן החברה באשקלון ו/או חיפה. עבודות העמסה, הובלה, פריקה ואחסון ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולמו בנפרד. על הקבלן לתאם שבוע מראש, עם מחסן המספק את הפריטים אשר ברצונו למשוך חומרים ואת זמני המשיכה וכו'.

אין להחליף חומרים שבאספקת תש"א בחומרים אחרים. אין להשתמש בחומרים שבאספקת המזמין לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה זה. עם סיום העבודה יערוך הקבלן מאזן חומרים ויחזיר למחסני החברה כל עודף שנשאר ברשותו.

4.9 אחריות

הקבלן מצהיר בזאת שהוא בדק את התוכניות, ביקר באתרי העבודה ובדק את כל האזורים. הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם על ידו לקווים, מבנים קיימים וכל המותקן בהם, ציוד או אביזרים אחרים, והוא מתחייב לפצות את החברה על כל הנזקים שיגרם. במידה והקבלן מעוניין להעסיק קבלני משנה עליו לקבל מראש את אישור תש"א. אישור קבלן משנה על ידי המהנדס לא משחרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה זה.

תש"א רואה את הקבלן כבקיא בביצוע עבודות מפרט זה בהתאם לתקנים המוזכרים בו. הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המערכות על כל מרכיביה במשך שנה מיום מסירת המתקן לידי תש"א.

במשך תקופת האחריות יתקן הקבלן על חשבונו, תוך 24 שעות כל תקלה או שתתגלה באחד ממרכיבי המערכת אשר נגרם בגלל שימוש בחומרים לא מתאימים או חומרים באיכות גרועה או בגלל עבודה לקויה של הקבלן. כל תקלה במערכת שנגרמה כתוצאה



משימוש בחומרים לא מתאימים תתוקן ויוחלפו הפריטים בחומרים תקינים.

4.10 סילוק פסולת והסדרת אתר בגמר העבודות

העודפים וכל הפסולת יסולקו על ידי הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה, לאחר קבלת אישור המפקח. המקום אליו יסולקו הפסולת והעודפים, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו על ידי הקבלן עם הרשויות, על אחריותו של הקבלן ועל חשבונו. סילוק העודפים והפסולת הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.

ע"פ הוראות המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת מהאתר ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. על הקבלן להציג אישורים מכל הרשויות בעבור השבת השטח לקדמותו.

4.11 פיקוח

העבודה בכל אתר תבוצע תחת פיקוחו של נציג החברה (להלן "המפקח"). שמו של המפקח יימסר לקבלן עם הזמנתו לביצוע כל עבודה. על הקבלן יהיה להישמע למפקח שבמקום האירוע, לבצע את כל העבודות שיתבקש על ידו לבצע ולמלא אחר הנחיותיו, כולל הנחיות והוראות מיוחדות בנושאי בטיחות. המפקח ינהל באתר העבודה יומן עבודה יומי, בו יירשמו העבודות אשר על הקבלן לבצע, פירוט הפעולות של הקבלן וכל נתון והוראה שהמפקח ימצא לנכון לפרט בו. על הקבלן או נציגו לחתום על היומן.

4.12 עבודות על קווי דלק תפעוליים ובקרבתם, אמצעי זהירות, בטיחות, ביטחון

א. ייתכן כי באתר העבודות קיימים קווי דלק, כבלי חשמל, תקשורת ובקרה, מתקנים טמונים ועיליים אחרים. על הקבלן לחקור ולוודא בדבר טיבם ומיקומם של אותם המתקנים, לפעול במירב הזהירות בשעת ביצוע העבודות, להודיע ולהזהיר את קבלני המשנה שלו, את כל האנשים המועסקים על ידו או עבורו באתר, על הסיכון שבדבר. הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת כל אובדן או נזק לכל דבר מהדברים המנויים לעיל, ויישא בהוצאות בגין כל הפסד או נזק, אף אם נקט בכל אמצעים שהם. העבודות יבוצעו לאחר תיאום מראש, קבלת היתרים בכתב לביצוע העבודות ובנוכחות מפקחים מטעם בעלי קווים, הכבלים, המתקנים וכו'.



- ב. הקבלן אחראי לשמירה קפדנית של ההוראות והתקנות המחייבות לבטיחות ולמניעת תאונות ושריפות, לרבות דרישות מסמכי המפרט והאמור, וכן דרישות תקנות הבטיחות.
- ג. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלה, חומרים, התקנת ציוד הפעלת ציוד כבד וכו'.
- הקבלן ינקוט בכל אמצעי העבודות ויקפיד על קיום כל תקנות והוראות משרד העבודה בעניינים אלה. הקבלן יידפן ויתמוך קירות החפירות, יתקין תמיכות, פיגומים, סולמות, מעקות, גשרים, גדרות זמניות, מחסומים, אורות ושלטי אזהרה, כנדרש, כדי להזהיר מתהומות העלולות להיגרם בשל הימצאות חפירות, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.
- הקבלן יהיה אחראי יחיד לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם עקב אי נקיטת אמצעי זהירות, כנדרש.
- ד. ישמרו בקפדנות ההנחיות לעבודות באש ולעבודות שבמהלכן עלולים להיווצר ניצוצות המפורטות במפרט סטנדרטי ובנהלי הבטיחות של החברה.
- ה. הקבלן יקבע צוות מעובדיו אשר ישמש במקום כחוליה ללחימה באש.
- ו. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת חשיפתם או התערערתם של קווים וכבלים קיימים, כאשר יחפור בקרבתם ובמקביל אליהם.
- ז. הקבלן אינו רשאי להתחיל בביצוע עבודות באש גלויה, אלא אם קיבל אישור בכתב לעבודה באש מהמפקח ביומן העבודה. יש לקבל או לחדש את האישור הנ"ל מידי יום ביומו.
- ח. על הקבלן תחול אחריות לשמירה על קווי הדלק ועל כבלי תקשורת חשופים מתחילת העבודות ועד להשלמתן.
- ט. הקבלן לא יבצע עבודות "תפעוליות", כגון: פתיחת או סגירת מגופים, ניקוז קווים, התנעת משאבות או דימומן וכו'. כל העבודות התפעוליות יבוצעו ע"י צוות התפעול של המזמין. הקבלן יבצע רק ניקוז שאריות דלק בקווים אשר נוקזו קודם לכן ע"י צוות התפעול של המזמין.
- י. הקבלן יצייד את עובדיו בביגוד ונעלי עבודה מתאימים, מערכות נשימה סגורות וכו'.

4.13 שמירה

במקומות בהם ייחשף קו דלק, או מערכות תש"א אחרות (חצרות מגופים וכו'), יעמיד הקבלן, על חשבונו, שמירה. השמירה תתבצע החל מרגע עזיבת צוות עובדי הקבלן את אתר העבודה בתום יום עבודה ותסתיים עם חזרת צוות העבודה לאתר. בסופי שבוע,



חגים ומועדים או בכל זמן אחר בו האתר איננו מאויש , תתבצע שמירה רציפה 24 שעות ביממה.

השמירה תבוצע ע"י שומר מאושר מראש על ידי קב"ט תש"א עם רכב סיור וטלפון נייד ומטעם חברת שמירה מאושרת ע"י קב"ט חברת תש"א.

השמירה תהיה במקום עד לכיסוי חוזר של הקו באדמה או סגירת שוחת מגופים והסדרת השטח כנדרש. על הקבלן לטפל בנושא אישור השומרים מבעוד מועד ובטרם תחילת העבודות בשטח. לא תתאפשר תחילת עבודות הקבלן טרם ביצוע הסעיף שלעיל כנדרש ולשביעות רצון קב"ט תש"א.



נספח א

רשימת קווי הדלק להעברת סדרת מולוכים בשנת 2026.

1. קו הדלק 10" חיפה-אלרואי (אורך כ- 14 ק"מ)
2. קו הדלק 10" אלרואי- בילו (אורך כ- 130 ק"מ)
3. קו הדלק 10" אשל- נבטים (אורך כ- 38 ק"מ)
4. קו הדלק 10" בילו- נתב"ג (אורך כ- 21 ק"מ)



נספח ב

רשימת קווי הדלק להעברת סדרת מולוכים בשנת 2027.

1. קו הדלק "6 אשדוד-חצור (אורך כ- 15 ק"מ)
2. קו הדלק "6 גאליה- תל נוף (אורך כ- 6.5 ק"מ)
3. קו הדלק "6 נחשולים- אשדוד (אורך כ- 103 ק"מ)
4. קו הדלק "6 שלוחה לצפית (אורך כ- 7.5 ק"מ)
5. קו הדלק "6 שלוחה למאור דוד (אורך כ- 4.0 ק"מ)



נספח ג

רשימת קווי הדלק להעברת סדרת מולוכים בשנת 2028.

1. קו הדלק "8 אשקלון-גבעתי (אורך כ- 16 ק"מ)
2. קו הדלק "8 אשדוד- גאליה (אורך כ- 8.5 ק"מ)
3. קו הדלק "8 בילו- תל נוף-בילו (אורך כ- 9 ק"מ)
4. קו הדלק "8 נען-נצר (אורך כ- 7.0 ק"מ)

