

322380#

1. כללי

מפרט זה בא לתאר את העבודות והמטלות הנדרשות לבדיקת מיכלי אחסון דלק תת קרקעיים המשמשים בעיקר לניקוזי דלק ומצויים במתקנים, תחנות שאיבה ותשתית הולכת הדלק של חברת תש"א וזאת בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים, תחנות דלק), תשנ"ז – 1997 של המשרד להגנת הסביבה קובעות שיש לבצע בדיקות אטימות במיכלים תת קרקעיים אחת לחמש שנים לפחות, ואם הותקן המיכל חמש עשרה שנים או יותר לפני יום תחילת התקנות, אזי תידרש בדיקה אחת לשלוש שנים.

המיכלים בעלי דופן יחידה או דופן כפולה.

למציע הסמכה וניסיון בביצוע הבדיקות והדו"חות הנדרשים נשואי המפרט שבמכרז זה.

2. אתר העבודה

העבודה תתבצע בחוות מכלי דלק פעילים או בשוחות חציצה ברחבי הארץ, יתכנו עיכובים עקב גורמים בטיחותיים, תפעוליים ואחרים ע"פ הוראות כל מסוף בו תתבצע העבודה, כמו כן העבודה תתבצע בכפוף לנהלי הבטיחות והביטחון המקובלים בחברה.

3. תיאור העבודה

3.1 בדיקת אטימות למיכל עם דופן אחת, בהתאם לדרישות המשרד לאיכות הסביבה.

3.2 בדיקת אטימות למיכל עם דופן כפולה, בהתאם לדרישות המשרד לאיכות הסביבה.

כעקרון הבדיקות הנדרשות למיכלים בעלי דופן כפולה, בדיקה ויזואלית, בדיקות חיבורי צנרת, בדיקות אטימות באמצעות לחץ או ואקום או בדיקות פיזיומטר המותקן בסביבת המיכל הנבדק, הפיזיומטרים יהיו חשמליים ובעלי חיישנים אלקטרוניים המעבירים נתונים רציפים.

הקבלן בעל אישור תקף בנושא של המשרד להגנת הסביבה והרשות הלאומית להסמכת מעבדות. שעת המתנה עקב סיבות שאינן תלויות בקבלן יחויבו לאחר המתנה של חצי שעה עפ"י המחיר בכתב הכמויות.

ביטול או דחיית עבודה בהתראה בכתב של פחות מ- 12 שעות לפני המועד הנדרש לביצוע העבודה תחויב בעלות מלאה תינתן תוספת של 30% למחיר היחידה עבור עבודות בימי שישי עד השעה 14:00.

יוכן דו"ח בדיקה אחד לכל הזמנת עבודה בעברית או באנגלית ע"פ דרישת המזמין.

עבור מיכלים ללא דופן כפולה, רמת מילוי 85% - 95%, תחילת הבדיקה תהיה לפחות 6 שעות מהמילוי האחרון (זאת בהתאם להוראות המשרד להגנ"ס)

תינתן גישה אל פתח המיכל.

נק' חשמל קרובה במרחק מקסימלי של 100 מ' (220V), באחריות הקבלן לארגן את הכבילה הנדרשת.

יובהר: המידע המועבר אליכם, כולו או חלקו, עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 את. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 משרד ☎ 09-9528551 ✉ ilan_m@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il



4. בטיחות

- 4.1 עבודה בצידוד מכני חשמלי בחוות המכלים מחייבת קבלת היתר עבודה המסכם את כל התנאים לביצוע העבודה.
- 4.2 כל יום עבודה, יחל בקבלת היתר ביצוע.
- 4.3 הקבלן/ספק ימלא בסוף כל יום עבודה יומן עבודה מושלם חתום בסוף היום ע"י המפקח מטעם המזמין וזאת ע"ג יומני עבודה סטנדרטיים של המזמין. יומני עבודה אלו יצורפו בסיום העבודה לחשבונות לשם התשלום הנדרש לקבלן.

5. לו"ז

העבודה במתקני החברה ובתשתיותיה מתבצעת בימים א'-ה' בין השעות 16:00-7:30, כל חריגה חייבת לקבל את אישור מנהל הפרויקט ומנהל המסוף בו מתבצעת העבודה.

יובהר: המידע המועבר אליכם, כולו או חלקו, עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 ☎ משרד 09-9528551 ✉ מייל ilan_m@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il

